

Anexo 5
Formato para Elaboración del Proyecto de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de
Espacios Alimentarios 2014

PRIMERA PARTE: Identificación del proyecto.

Lugar y fecha de emisión del proyecto.
Guadalajara, Jalisco 28 de Febrero de 2014

1. Datos Generales	
Nombre del Sistema Estatal DIF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco
Nombre del Director General del SEDIF	Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez
Domicilio	Av. Alcalde No. 1220, Col. Miraflores, C.P. 44270
Teléfono	Correo electrónico
(0133) 30303800 ext. 817	consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx
2. Nombre del Proyecto.	
Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios alimentarios	
3. Objetivo del Proyecto.	
Brindar las condiciones adecuadas para la preparación y consumo de alimentos de calidad e inocuos, a través del mejoramiento de la infraestructura, la rehabilitación y el equipamiento de Espacios alimentarios (cocinas, desayunadores o comedores), en las comunidades que se encuentren dentro de la cobertura de la Cruzada Nacional contra El Hambre, con el fin de promover una alimentación correcta entre la población atendida.	

SEGUNDA PARTE: Cobertura y justificación del proyecto

4. Cobertura del proyecto (incluir los municipios y localidades donde se ubican los beneficiarios del proyecto)				
Municipio (s)	Localidad (es)	Total de Beneficiarios	Número de Hombres	Número de Mujeres
Tonalá	San Miguel	50	20	30
Zapopan	Zapopan,(Colonia Santa Ana Tepetitlán)	50	20	30
Guadalajara	Guadalajara: Colonia Huentitan	50	20	30
	Colonia Miravalle)	30	10	20
Total de municipios	Total de localidades	Total de beneficiarios	Total de Hombres	Total de Mujeres
3	4	180	70	110
5. Población que se espera atender, descrita por tipo de vulnerabilidad				
Se atenderá en el comedor, a personas que cuenten con inseguridad alimentaria identificada mediante encuesta				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENRIANA, en especial los grupos más vulnerables como son niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, mujeres embarazadas o en lactancia, madres solteras, madres jefas de familia y grupos indígenas.

6. Justificación del proyecto

En el Estado de Jalisco al 2012, según datos de Coneval, 20.6% de la población se encuentra en carencia por acceso a la alimentación, esto equivale a 1'579, 846 personas, derivado en gran medida de la ausencia de estrategias y acciones integrales que garanticen el acceso, disponibilidad y aprovechamiento de los alimentos, ya que al 2010 en el Estado, los programas o acciones encaminados a la alimentación y seguridad social solo representaban el 1.7% cada uno. Aunado a ello la urgente necesidad de impulsar la participación comunitaria para desarrollar a través de procesos autogestión acciones corresponsables y sostenibles.

Derivado a lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, desarrolla el Programa de Comedores Comunitarios Sustentables para garantizar el acceso a la alimentación de la población más necesitada del Estado.

La Cruzada Nacional SIN Hambre, es una estrategia de inclusión y bienestar social que se implementa a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores públicos, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, orientada a la población objetivo, constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional, extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación.

Este Proyecto, se implementa para fortalecer y mejorar las condiciones para la preparación y consumo de alimentos, a través de la infraestructura, rehabilitación y equipamiento de Espacios Alimentarios, con la finalidad de contribuir al acceso a la alimentación de la población que habita en los Municipios ubicados en la cobertura vigente de La Cruzada Nacional contra el Hambre.

El Sistema DIF del Estado de Jalisco pretende rehabilitar y equipar cuatro espacios alimentarios sustentables, en los municipios de Guadalajara (dos comedores), Zapopan (un comedor), Tonalá (un comedor), de los cuales se anexarán tres de ellos a los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC's) de los DIF municipales ya existentes (Guadalajara y Zapopan). El comedor de Tonalá se rehabilitará en la localidad de San Miguel, dentro de la Delegación. De estos espacios solo se realizara equipamiento y rehabilitación, ya que estos cuentan con espacios físicos a remodelar que pueden ser convertidos en comedores.

Se llevó a cabo un trabajo de campo exhaustivo en la elección de las localidades que reunieran las características técnicas y sobre todo sociales, para que el impacto en la población a atender sea mayor. Se buscaron e identificaron dentro de los Municipios que se encuentran en la zona Metropolitana del Estado, colonias Marginadas y vulnerables, cuya población tiene inseguridad alimentaria y no cubre muchas veces las necesidades nutricionales mediante otros apoyos como despensas, sino que necesita acceso directo a la alimentación, una comida completa que sea de calidad.

Cabe mencionar que este proyecto busca ir más allá de la sola operación de los espacios alimentarios, se pretende sobre todo, lograr la integración, el involucramiento, la organización y participación activa de la población que hacen uso de ese servicio, que se sientan y formen parte de un proyecto que asuman como suyo, y que por lo tanto tomen compromisos de corresponsabilidad, ello también en medida de las condiciones de cada uno de los beneficiarios de los comedores, así como generar en ellos destrezas y habilidades en desarrollo sustentable, por ejemplo implementación de huertos comunitarios, verticales o según lo permita el espacio físico y que estas acciones puedan ser replicables en su familia y comunidad.

Lo anteriormente expuesto, permitirá al Sistema DIF del Estado de Jalisco coadyuvar en la estrategia nacional de la cruzada contra el hambre, para que las y los jaliscienses de las comunidades elegidas en los tres Municipios en los que se va a incidir, que no tienen garantizado el acceso a una alimentación adecuada, gocen de ese derecho pleno.

R

TERCERA PARTE: Costo de Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento

7. Lista y descripción de la Infraestructura de Espacios Alimentarios				
Concepto		Fecha de inicio		Fecha de término
Compra de material y construcción de los Espacios alimentarios.		NO SE REALIZARA INFRAESTRUCTURA		NO SE REALIZARA INFRAESTRUCTURA
Costo estimado				
Concepto		Cantidad	Precio Unitario	Total
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total del monto destinado a Infraestructura de Espacios Alimentarios				NA
8. Situación actual de los Espacios Alimentarios				
NO APLICA				
9. Lista y descripción de las Rehabilitaciones de Espacios Alimentarios				
Concepto		Fecha de inicio		Fecha de término
Compra de material y construcción de los Espacios alimentarios.		JUNIO DE 2014		DICIEMBRE 2014
Costo estimado				
Concepto		Cantidad	Precio Unitario	Total
Demolición de muro de ladrillo con enjarre, castillos y dalas, incluye: mano de obra, herramienta, protecciones con plástico para proteger las demás áreas del lugar, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.		2.50	\$104.95	\$262.38
Demolición de recubrimiento cerámico en forma manual, incluye; resanes para recibir azulejo nuevo, herramienta, mano de obra, limpieza, encostado, acarreo dentro y fuera de la obra.		19.60	\$68.70	\$1,346.52
Desmontaje con recuperación de tarja de acero inoxidable de 1,70 X 0.60 en pretil existente incluye; mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.		1.00	\$495.97	\$495.97
Instalación de tapias de protección a base de cimbra play y polines (alt. 2.70 mt.) incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreo y el retiro de los mismos al finalizar la obra.		14.80	\$184.72	\$2,733.86
Construcción de barra para tarja de 3.00 de largo 0.90 mt alt. y ancho de 0.70 mt con banquetta de 10 cms de alt. acabado para recibir azulejo 3 muretes de bloc de jalcreto terminado aplanado y losa de barra de concreto de 10 cms de espesor $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$, incluye: machuelo de bloc, boquillas, boleados, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.		1.00	\$6,958.05	\$6,958.05
Suministro y colocación de azulejo de 1era. en muros, incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo		77.40	\$326.56	\$25,275.74

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M/O

necesarios para su correcta instalación.			
Suministro y colocación de zoclo de vitropiso de 10 cms. asentado con pegapiso interceramic, junta de 0.5 cm. con junteador mca. Inter ceramic, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreos.	9.10	\$63.75	\$580.13
Boquillas de azulejo en muros incluye: junteado, materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación.	2.30	\$89.23	\$205.23
Construcción de despensa de 2.00 de long. 2.40 mt de alt. y 0.70 de ancho, fabricada con 3 muros, cubierta superior y 3 entrepaños de PANEL W 3", aplanado ambas caras de 2.5 cms con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apalillado para recibir azulejos, boquillas en todas las orillas, Zig-Zag, Malla Plana y Malla L alambre recocido, armado y reforzado con varilla de 3/8" @ 40 cms. en ambos sentidos, ancladas a piso y muro bloc, boquillas, boleados. Terminado con recubrimiento de azulejo de 1era. Mca. Inter ceramic mod. costa de Sol Ibiza de 25 X 40 cms. en muros, entrepaños y piso. incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$17,574.62	\$17,574.62
Suministro y colocación de 2 puertas corredizas para espensa de 1.00 x 2.40 mt, c.u. de tambor de pino o similar, forradas de formica en cara exterior y cantos, incluye; riel, rodajas, guías, chapa marco de madera, cara interior de puertas pintadas con esmalte, color a definir por la dependencia, marco de listón de pino de 19 mm terminado con laca automotriz chapa, herrajes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	1.00	\$8,229.78	\$8,229.78
Suministro y colocación de 8 puertas (de 0.50 X 0.80 mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de melamina de 3 mm color a definir por la dependencia, medida total de 4.40 x 0.80 mts aprox., incluye; marco y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	1.00	\$8,185.65	\$8,185.65
Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad Comex en muro y plafond, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	95.40	\$63.33	\$6,041.68
Suministro y aplicación de pintura vinilica calidad Vinimex de Comex en muro y plafond, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	178.90	\$59.58	\$10,658.86
Adecuación de ventana existente de 1.50 x 3.00 mt. para apertura central con 2 ventanas corredizas incluye; resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$2,360.55	\$2,360.55
Fabricación de registro sanitario a base de bloc en capuchino 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena de rio 1:5, junta de 1.5 cm, medidas 0.60 x 0.60 mts. x 0.70 mts de profundidad medidas interiores, terminado pulido.	3.00	\$2,221.07	\$6,663.21
Pretil de losa de concreto complementaria de pretil existente ancho de 0.70 mt, de 10 cms de espesor con de concreto de F'c=150 kg/cm ² , incluye: acero de refuerzo, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	\$403.54	\$1,210.62
Suministro y Colocación de tarja de acero inoxidable de empotrar, doble tina y escurrideros laterales. medidas 1.70 x 0.50 mt. mt. mezcladora metálica cromada de cuello de ganso con cartucho cerámico, canasta y contracanasta de acero inoxidable, cespól. 2 mangueras flexibles, 2 llaves angulares incluye: material de fijación, mano de obra, herramientas,	1.00	\$5,410.56	\$5,410.56

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)			
Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" a 1" de diam. para alimentación de baños, incluye; conexión a red existente, codos coples, pasos, excavación, ranuras resanado de ranuras, reposición de piso, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	50.00	\$128.62	\$6,431.00
Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4.00	\$178.73	\$714.92
Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para baños, incluye; pasos, excavaciones, ranuras reposición de piso, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	9.50	\$368.60	\$3,501.70
Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 M.L. máximo de long. incluye; pasos, excavaciones, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	\$201.56	\$403.12
Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. 1/2" a 1" de diam. incluye; conexión a tanque existente, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	25.90	\$147.41	\$3,817.92
Suministro e instalación de salida de gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. de 1/2" de diam. para alimentación de estufas, 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	\$373.61	\$747.22
Suministro e instalación de válvula esfera 1/2" en línea de gas para alimentación de estufas, incluye; materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$638.79	\$638.79
Desmantelamiento y cancelación de salidas eléctricas existentes con recuperación, incluye: desmontaje de cableado, accesorios, canalización, herramienta y Mano de Obra acarreo dentro y fuera de la obra, resguardo del material recuperado.	8.00	\$63.47	\$507.76
Retiro con recuperación de lámpara de gabinete de 2 X 75 W incluye: incluye aislado de puntas, herramienta y mano de obra, acarreo dentro y fuera de la obra, resguardo del material recuperado.	2.00	\$81.15	\$162.30
Suministro e instalación de centro de carga mca. SQUARE D mod.QO 4 de empotrar, incluye; sistema de fijación, ranuras, resanes, conexión, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00	\$952.82	\$952.82
Suministro y colocación de pastilla térmica de 15 a 30 amp, incluye; mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	4.00	\$256.82	\$1,027.28
Salida eléctrica de contacto duplex polarizado, oculta con tubería de poliducto virgen de 13 y 19 mm de diametro cable vinanel THW LS 600 v.a 75 ° c 90° marca conductores monterrey (viacon protocolizado) incluye; ranuras , resanes, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	8.00	\$666.63	\$5,333.04
Salida eléctrica de apagador monofásico , oculta con tubería de poliducto virgen de 13 y 19 mm de diametro cable vinanel THW LS 600 v.a 75 ° c 90°	2.00	\$657.44	\$1,314.88

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

marca conductores monterrey)viacon protocolizado) incluye; ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.			
Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterrizado, marca btcino modelo modus color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	\$198.79	\$596.37
Suministro y colocación de luminaria para sobreponer de 2 x 32 w con gabinete, con acrílico envolvente y balastra electrónica, incluye; bases, lámparas fluorescente, gabinete, balastra electrónica, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	4.00	\$991.66	\$3,966.64
Base de cimentación para columna metálica de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 200 kg/ cm2. incluye; corte de piso, excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	8.00	\$848.56	\$6,788.48
Suministro e instalación de acero estructural para columnas, placas, incluye : perforaciones en placas, cartabones , placas de cortante y momento, soldadura, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra , fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y equipo necesario para su correcta ejecución, personal de soldadores calificados.	735.20	\$49.55	\$36,429.16
Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo. dentro y fuera de la obra.	42.50	\$887.12	\$37,702.60
Suministro y Colocación de fregadero doble tina, de acero inoxidable T-304 cal. 18 medidas 2.30 X 0.70 X 0.90mt. con patas y escurrideros laterales. ; mezcladora metálica cromada de cuello de ganso con cartucho cerámico, canasta y contracansta de acero inoxidable, cespól. 2 mangueras flexibles, 2 llaves angulares incluye: mano de obra, herramientas, materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)	1.00	\$17,434.10	\$17,434.10
Suministro y Colocación de campana piramidal de pared en acero inoxidable 304 cal. 20 medidas 2.5 mt. largo X 0.90 mt. ancho X 0.50mt alt. con 5 filtros tipo marimba c/ guías y extractor de 12" de diam. Con motor de 1/2 H.P. monofásico , hélice de aluminio de 6 aspas, ducto vertical de lamina galvanizada de 12" X 12" hasta 3.00 mts incluye: material de fijación, mano de obra, herramientas, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)	1.00	\$33,505.07	\$33,505.07
Limpieza fina durante y al final de la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: plásticos de protección en las áreas de trabajo, limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	98.30	\$13.36	\$1,313.29
Demolición de muro de ladrillo con enjarre, castillos y dalas, incluye: mano de obra, herramienta, protecciones con plástico para proteger las demás áreas del lugar, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	12.80	\$104.96	\$1,343.49
Demolición de recubrimiento cerámico en forma manual, incluye; resanes para recibir azulejo nuevo, herramienta, mano de obra, limpieza, encostalado, acarreo dentro y fuera de la obra.	3.20	\$68.07	\$217.82

R

Mo

Desmontaje con recuperación de ventana de herrería de con protección de 1.10 X 0.80 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	1.00	\$114.56	\$114.56
Desmontaje sin recuperación de puertas de madera en de 2.10 X 0.90 mts., incluye; el retiro de marcos, jambas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	3.00	\$133.07	\$399.21
Instalación de tapiales de protección a base de cimbra play y polines (alt. 2.70 mt.) incluye; materiales, mano de obra, herramienta acarreos y el retiro de lis mismos al finalizar la obra.	6.00	\$184.72	\$1,108.32
Desmontaje sin recuperación de cubierta de lámina de asbesto y estructura metálica, incluye: mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	20.50	\$35.63	\$730.42
Trazo y nivelación de la obra, estableciendo referencias definitivas, incluye; madera, cal, hilos, herramienta y mano de obra.	85.50	\$13.22	\$1,130.31
Excavación a mano para cepa de cimentación a 0.80 de profundidad promedio de material tipo "A" X 0.60 de ancho, incluye; afine de fondo y talud, retiro de material producto sobrante de la excavación dentro y fuera de obra.	3.50	\$206.85	\$723.98
Cimiento de suelo cemento proporción 1:10 compactado por medios manuales en capas de 10 cm, hecho con material producto de excavación, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, acarreos dentro y fuera de obra.	3.50	\$490.82	\$1,717.87
Nivelación de muro a tesón de bloc 11 x14 x 28 asentado con mortero cemento arena por 1:5 de 2 a 3 hiladas máximo. Incluye: mezcla, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	4.40	\$174.42	\$767.45
Dala de desplante y / coronación de concreto f'c 150 kg/cm2 de 15 x 25 cm. Armada con 4 varillas de # 3 y estribos # 2 @ 15 cm, incluye; varillas del # 3 @ 0.60 mts. longitud del bastón 0.60 mts de para recibir panel W, alambre recocido, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	13.90	\$258.35	\$3,591.07
Anclaje de castillo de 40 x 40 x 50 cms en cimentación de suelo cemento, con concreto f'c= 150 kg/ cm2. incluye; excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	6.00	\$301.51	\$1,809.06
Castillo de concreto f'c=150kg/cm2 de 15 x 15 cm. Armado con 4 varillas del 3 y estribos del #2 @ 15 cm, incluye; varillas del # 3 @ 0.60 mts. longitud del bastón 0.60 mts de para recibir panel W, alambre recocido, armado, cimbra, colado, descimbrado, desperdicios, mano de obra , herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra..	15.00	\$254.60	\$3,819.00
Elaboración de firme de cal-jal arena amarilla espesor 8 cms, acabado repellido con cemento-arena para recibir loseta cerámica. Incluye: mezcla, herramienta, desperdicios, acarreos y retiro de sobrantes fuera de la obra.	8.25	\$158.97	\$1,311.50
Piso de concreto hecho en obra f'c= 150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" de 10 cm de espesor, con malla electro soldada 6 x 6-10/10, terminado pulido, incluye; tendido, nivelado, cimbra, colado, curado, descimbra, cortes de dilatación dejando losas de 2.00 X 2.50 mts. aprox. mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	13.90	\$307.77	\$4,278.00
Muro de bloc 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena amarilla 1:5, junta de 1.5 cm acabado común asta 4.50 mts. de altura, incluye; materiales, mano de obra, herramienta, andamios. limpieza, acarreos dentro y fuera de obra.	35.90	\$276.59	\$9,929.58
Aplanado en muro interiores y exteriores hasta 6 mts. de altura con mortero cemento arena de rio proporción	82.40	\$181.66	\$14,968.78

1:6, terminado con flota, de 2.5 cm de espesor, incluye; plomeo, aristas, boleados, mano de obra, herramientas, andamios, elevaciones, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.			
Elaboración de Boquillas en muros y columnas de 14 a 20 cm. de ancho a base de mortero cemento-arena de río en por 1:5 incluye plomeado, aristas y boleados, regletas, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza, acarreo dentro y fuera de obra.	25.90	\$117.62	\$3,046.36
Suministro y elaboración de losacero seccseccional. 22 espesor de concreto de 10 cms. con una resistencia de $f_c=250$ kg/cm ² incluye. malla electro soldada 6X6/4/4 , acero de refuerzo de 3/8, pernos de cortante 3/4" diámetro x 10 cms de long. herramienta , mano de obra, desperdicios, cortes, colado vibrado, relegado, elevación, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	14.00	\$1,028.55	\$14,399.70
Suministro y colocación de vitropiso Interceramic línea Texas mod. Frost 33 x 33cms. asentado con pegapiso interceramic piso sobre piso , junta de 0.5 cm. con junteador mca. Interceramic, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.(Pasillos)	54.00	\$305.68	\$16,506.72
Suministro y colocación de zoclo de vitropiso Interceramic Línea Costa de Sol Mod. Canaria de 10 cms. asentado con pegapiso interceramic, junta de 0.5 cm. con junteador mca. Interceramic, incluye; recortes, desperdicios, ajustes y acarreo.	41.20	\$63.75	\$2,626.50
Boquillas de azulejo de 1era. en muros incluye: junteado,materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación.	16.60	\$89.23	\$1,481.22
Suministro y colocación de azulejo de1era. Interceramic mod. Costa del Sol Ibiza de 25 X 40 cms en muros, incluye: junteado,materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación.	58.20	\$320.99	\$18,681.62
Construcción de barra en escuadra de 3.00 de largo 0.90 mt alt. y ancho de 0.70 mt con banquetta de 10 cms de alt. acabado para recibir azulejo 3 muretes de bloc de jalcreto terminado aplanado y losa de barra de concreto de 10 cms de espesor $F_c=150$ kg/cm ² , incluye: machuelo de bloc, boquillas, boleados, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$6,958.05	\$6,958.05
Boquillas de azulejo en muros incluye: junteado,materiales, mano de obra, herramienta, despiece, recortes desperdicios y todo lo necesarios para su correcta instalación.	2.30	\$89.23	\$205.23
Construcción de despensa de 2.00 de long. 2.40 mt de alt. y 0.70 de ancho, fabricada con 3 muros, cubierta superior y 3 entrepaños de PANEL W 3", aplanado ambas caras de 2.5 cms con mortero cemento-arena proporción 1:4 terminado apalillado para recibir azulejos, boquillas en todas las orillas, Zig-Zag, Malla Plana y Malla L alambre recocido, armado y reforzado con varilla de 3/8" @ 40 cms. en ambos sentidos, ancladas a piso y muro bloc, boquillas, boleados. Terminado con recubrimiento de azulejo de 1era. Mca. Interceramic mod. costa de Sol Ibiza de 25 X 40 cms. en muros, entrepaños y piso. incluye: boquillas, materiales, mano de obra, herramienta, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$17,574.42	\$17,574.42
Suministro y colocación de 2 puertas corredizas para espensa de 1.00 x 2.40 mt, c.u. de tambor de pino o similar, forradas de formica en cara exterior y cantos, incluye; riel, , rodajas, guías, chapa marco de madera, cara interior de puertas pintadas con esmalte, color a definir por la dependencia, marco de listón de pino de 19 mm terminado con laca automotriz chapa, herrajes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	1.00	\$8,229.78	\$8,229.78
Suministro y colocación de 8 puertas (de 0.50 X 0.80	1.00	\$8,185.65	\$8,185.65

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R

mts. aprox.) a base MDF de 18 mm. de espesor con chapa de melamina de 3 mm color a definir por la dependencia, medida total de 4.40 x 0.80 mts aprox., incluye; marco y cubre cantos de listón de 19mm de pino terminado en poliuretano, bisagras bidimensionales, chapa, picaportes, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.			
Suministro y aplicación de pintura esmalte calidad Comex en muro y plafond, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	23.50	\$63.34	\$1,488.49
Suministro y aplicación de pintura vinílica calidad Vinimex de Comex en muro y plafond, incluye; fondo, andamiaje, plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, sellador, dos manos de pintura.	262.30	\$59.58	\$15,627.83
Fabricación de registro sanitario a base de bloc en capuchino 11 x 14 x 28 cm asentado con mortero cemento arena de río 1:5, junta de 1.5 cm, medidas 0.60 x 0.60 mts. x 0.70 mts de profundidad medidas interiores, terminado pulido.	3.00	\$2,221.07	\$6,663.21
Suministro y colocación de impermeabilizante a base de un sistema elastómero acrílico sencillo color blanco (dos capas de impermeabilizante a razón de 0.75 lt/m2 por capa), garantía del material 7 años , con membrana de refuerzo en fibra poliéster tejida, incluye; mano de obra, herramienta, materiales, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	34.60	\$202.67	\$7,012.38
Suministro e instalación de red hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" a 1" de diam. para alimentación de baños, incluye; conexión a red existente, codos coples, pasos, excavación, ranuras resanado de ranuras, reposición de piso, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	56.30	\$128.62	\$7,241.31
Suministro e instalación de salida hidráulica con tubería y conexiones de polipropileno termofusion, de 1/2" de diam. para alimentación de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, válvulas, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	\$178.73	\$1,072.38
Suministro e instalación de red sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 4" diam. Para baños, incluye; pasos, excavaciones, ranuras reposición de piso, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12.30	\$368.60	\$4,533.78
Suministro e instalación de salida sanitaria con tubería y conexiones de PVC de 2" diam. para descargas de mueble (inodoro, lavabo, mingitorio o tarja), 2.50 M.L. máximo de long. incluye; pasos, excavaciones, ranuras, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	5.00	\$201.56	\$1,007.80
Suministro e instalación de red gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. 1/2" a 1" de diam. incluye; conexión a tanque existente, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	22.60	\$147.41	\$3,331.47
Suministro e instalación de salida de gas con tubería y conexiones de Fo. Galv. de 1/2" de diam. para alimentación de estufas, 2.50 mts. máximo de long. incluye; codos coples, , resanado de ranuras, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	\$373.61	\$747.22
Suministro e instalación de válvula esfera 1/2" en línea de gas para alimentación de estufas, incluye; materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	\$638.79	\$638.79

R

Suministro e instalación de centro de carga mca. SQUARE D mod.OO 4 de empotrar, incluye; sistema de fijación, ranuras, resanes, conexión , pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1.00	\$952.92	\$952.92
Suministro y colocación de pastilla térmica de 30 ampo, incluye; mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	4.00	\$256.82	\$1,027.28
Salida eléctrica de contacto duplex polarizado, oculta con tubería de poliducto virgen de 13 y 19 mm de diametro cable vinanel THW LS 600 v.a 75 ° c 90° marca conductores monterrey (viacon protocolizado) incluye; ranuras , resanes, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	8.00	\$666.63	\$5,333.04
Salida eléctrica de apagador monofásico , oculta con tubería de poliducto virgen de 13 y 19 mm de diametro cable vinanel THW LS 600 v.a 75 ° c 90° marca conductores monterrey (viacon protocolizado) incluye; ranuras, resanes, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	4.00	\$657.44	\$2,629.76
Suministro e instalación de contacto doble polarizado y aterrizado, marca bticino modelo modus color marfil. Incluye: cable thw cal. 10, 2.00 mts. por hilo fase (negro), neutro (blanco) y tierra (verde), conexión, placa, chalupa, elementos de fijación, materiales misceláneos, pruebas, mano de obra, herramienta, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	6.00	\$198.79	\$1,192.74
Suministro y colocación de luminaria para sobreponer de 2 x 32 w con gabinete, con acrílico envolvente y balastra electrónica, incluye; bases , lámparas fluorescente, gabinete, balastra electrónica, elementos de fijación, mano de obra, herramienta, aislamiento, conexiones y pruebas.	5.00	\$991.66	\$4,958.30
Suministro y colocación de inodoro de tanque bajo taza color blanco con asiento y tapa de plástico incluye: válvula de llenado y contra-tanque de bronce mca. Urrea o similar, accesorios, y materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	2.00	\$2,401.90	\$4,803.80
Suministro e colocación de cespól bote de piso marca Urrea o similar incluye: conexión lines de descarga, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	2.00	\$153.12	\$306.24
Construcción de pretil para 2 lavabos ovalines, 1.60 de long. X 0,50 mt de ancho. de 8 cms de espesor mínimo, a base de losa de concreto hecho en obra F'c=150 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" a/c 15 cms. en ambos sentidos, incluye: cimbrado 3 muros de soporte a soga con altura de 70 cms., 50cms. de ancho, aplanados y azulejeado, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	1.00	\$4,811.13	\$4,811.13
Suministro y colocación de ovalyn, marca Ideal-Standard, línea básica, modelo cadet universal, incluye llave de lavabo cuello de ganso con maneral lateral, cespól cromado fig. 207 contra, conexión a drenaje, llave angular, manguera coflex, materiales menores, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	2.00	\$2,620.58	\$5,241.16
Suministro e instalacion de espejo de 62 X 42 cm. Con marco de pasta, incluye: elementos de fijacion , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalacion.	2.00	\$814.18	\$1,628.36
Base de cimentación para columna metálica de 40 x 40 x 50 cms , con concreto f'c= 200 kg/ cm2. incluye; corte de piso, excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreos dentro y fuera de la obra.	10.00	\$848.56	\$8,485.60
Suministro e instalación de acero estructural para columnas, placas, incluye : perforaciones en placas, cartabones , placas de cortante y momento,	896.60	\$49.55	\$44,426.53

<p>soldadura, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra, fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y equipo necesario para su correcta ejecución, personal de soldadores calificados.</p>			
<p>Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo. dentro y fuera de la obra.</p>	55.50	\$887.12	\$49,235.16
<p>Suministro y colocación de Canalón de lámina galvanizada cal. 24 de 6" x 20 cms Incluye: 2 casquillos para bajante, anclaje en dala @ 2.00 mts., material, mano de obra, equipo, herramienta, pijas autoroscables, sellado de todas las juntas, uniones, y birlos de sikaflex 1-A blanco, pintura, escaleras, andamios, equipo de seguridad, limpieza, acarreo y retiro de desperdicio, escombros fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	12.50	\$190.42	\$2,380.25
<p>Suministro y colocación de ventana modular de mt.1.40 de alt. de aluminio color blanco perfil 2" ligera calidad CUPRUM, , incluye: cristal claro de 6mm, incluye: herrajes de proyección, elementos de fijación, viniles, junquillos, jaladeras, seguros mecánicos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo, dentro y fuera de la obra.</p>	2.30	\$2,568.24	\$5,906.95
<p>Suministro y colocación de puerta de tambor a base de bastidor de madera de pino de primera, forrada de formica de 3mm. medidas de 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco completo de listón de 19mm, jambas de 10 x 2 cms, de banak, bisagras, chapa, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.</p>	3.00	\$5,425.46	\$16,276.38
<p>Suministro y colocación de puerta de perfiles tubulares. Medidas de 0.90 x 2.10 mts, incluye; marco, bisagras, chapa, pintura esmalte, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.</p>	1.00	\$4,393.53	\$4,393.53
<p>Suministro y Colocación de campana piramidal de pared en acero inoxidable 304 cal. 20 medidas 2.5 mt. largo X 0.90 mt. ancho X 0.50mt alt. con 5 filtros tipo marimba c/ guías y extractor de 12" de diam. Con motor de 1/2 H.P. monofásico, hélice de aluminio de 6 aspas, ducto vertical de lamina galvanizada de 12" X 12" hasta 3.00 mts incluye: material de fijación, mano de obra, herramientas, codos coples, pasos, resanado de ranuras, materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)</p>	1.00	\$33,503.17	\$33,503.17
<p>Suministro y Colocación de fregadero doble tina, de acero inoxidable T-304 cal. 18 medidas 1.60 X 0.70 X 0.90mt. con patas y escurrideros laterales. . mezcladora metálica cromada de cuello de ganso con cartucho cerámico, canasta y contracansta de acero inoxidable, cespol. 2 mangueras flexibles, 2 llaves angulares incluye: mano de obra, herramientas, materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)</p>	1.00	\$14,261.87	\$14,261.87
<p>Suministro e instalación de despachador de papel sanitario marca Kimberly Clark o similar, jumbo junior (300 mt.) incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.</p>	2.00	\$634.20	\$1,268.40
<p>Suministro e instalación de despachador de jabón líquido, de 1 lt. marca Kimberly Clark o similar incluye: elementos de fijación, accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.</p>	1.00	\$592.53	\$592.53
<p>Suministro e instalación de despachador de toalla en</p>	2.00	\$1,264.77	\$2,529.54

folio, marca Kimbly Clark o similar incluye: elementos de fijación , accesorios, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.			
Limpieza fina durante y al final de la obra las veces que sean necesarias o las indicadas por la supervisión, incluye: plásticos de protección en las áreas de trabajo, limpieza diaria después de finalizar el jornal y vestimenta distintiva de la empresa.	98.30	\$13.36	\$1,313.29
Base de cimentación para columna metálica de 40 x 40 x 50 cms, con concreto f'c= 200 kg/ cm2. incluye; corte de piso, excavación, rellenos, mano de obra, herramienta, limpieza, acarreo dentro y fuera de la obra.	8.00	\$707.14	\$5,657.12
Suministro e instalación de acero estructural para columnas, placas, incluye : perforaciones en placas, cartabones , placas de cortante y momento, soldadura, desperdicios, acarreo de materiales al sitio de su colocación, herramienta, mano de obra , fondo anticorrosivo, pintura de esmalte y equipo necesario para su correcta ejecución, personal de soldadores calificados.	848.90	\$41.29	\$35,051.08
Suministro y colocación de cubierta de Multytecho de 1 1/2" de espesor y lamina cal. 26 acabado poliéster estándar color arena liso, incluye; tapajuntas, material de fijación, sellado de tornillos, juntas con Sika flex 1a, elevaciones, maniobras, cortes, tapajunta de lamina perimetral, desperdicios y sellado de cantos, mano de obra, herramienta, acarreo dentro y fuera de la obra.	52.50	\$1,200.80	\$63,042.00
Terminación de aplanado apalillado existente en bóveda a pulido con mortero cem-are 1:5 con aditivo duracril incluye; plásticos de protección, preparación de la superficie, resanes, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesarios para su correcta instalación.	54.60	\$111.22	\$6,072.61
Suministro y Colocación de fregadero doble tina, de acero inoxidable T-304 cal. 18 medidas 1.60 X 0.70 X 0.90mt. con patas y escurrideros laterales. . mezcladora metálica cromada de cuello de ganso con cartucho cerámico, canasta y contracansta de acero inoxidable, cespól. 2 mangueras flexibles, 2 llaves angulares incluye: mano de obra, herramientas, materiales menores, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.(cocina)	1.00	\$14,261.90	\$14,261.90

Total del monto destinado a Rehabilitación de Espacios Alimentarios			\$804,244.82
--	--	--	--------------

10. Situación actual de los Espacios Alimentarios

En cuestión a la rehabilitación, los espacios que la requieren son:

En el Municipio de Tonalá, la Delegación de San Miguel se encuentra en un espacio deteriorado, es necesario demoler una pared y ampliar para que quede el espacio donde será la cocina, y el comedor estará en el patio contiguo, techándolo ya que se tiene actualmente una lona.

Para el Municipio de Zapopan, será en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) # 3, este cuenta con un espacio cerrado amplio y con ventanas, donde ya hay una cocina por lo que la rehabilitación será parcial (piso, pintar, demolición de la barra para la tarja y rehaciéndola en otro espacio, entre otras cosas). No cuenta con espacio para el comedor ya que actualmente se tiene en el mismo espacio de la cocina, por lo que se trasladara al patio contiguo solo techándolo.

Para el Municipio de Guadalajara, en el CDC 10 de la localidad de Huentitan, la cocina se encuentra en buen estado general por lo que será muy poca la rehabilitación incluyendo pintura y resanado.

De igual manera, para el CDC 26 de la Colonia Miravalle, se techara el espacio del patio exterior para que este espacio quede como comedor.

11. Lista y descripción del Equipamiento de Espacios Alimentarios

Concepto	Fecha de inicio	Fecha de término
----------	-----------------	------------------

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Equipamiento de Espacios alimentarios.	JUNIO DE 2014	DICIEMBRE 2014	
Costo estimado			
Concepto	Cantidad	Precio Unitario	Total
REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 25 PIES	4	\$18,500.00	\$74,000.00
ESTUFA INDUSTRIAL	4	\$19,500.00	\$78,000.00
ESTUFON SENCILLO 0.57 X 0.70 X 0.60 M	4	\$4,900.00	\$19,600.00
LICUADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 5 LTS	4	\$6,000.00	\$24,000.00
CAFETERA SECRETARIAL PARA 60 TAZAS EN ACERO INOXIDABLE	4	\$4,500.00	\$18,000.00
HORNO DE MICROONDAS 1.2 PIES CUBICOS 1000 WATTS	4	\$12,900.00	\$51,600.00
VENTILADOR DE PISO CON 3 VELOCIDADES DE CINCO ASPAS	12	\$550.00	\$6,600.00
RALLADOR DE VERDURAS MANUAL DE 4-5 CONOS EN ACERO INOXIDABLE	4	\$1,500.00	\$6,000.00
GABINETE UNIVERSAL METALICO 1.80 DE ALTO CON 2 PUERTAS	5	\$3,600.00	\$18,000.00
ANAQUEL ACERO INOXIDABLE .90 X.45 X 1.80 M	5	\$6,000.00	\$30,000.00
VAPORERA # 45 DE ALUMINIO	4	\$300.00	\$1,200.00
JUEGO DE OLLAS EN ACERO INOXIDABLE 18/10 (12 PIEZAS) CON FONDO DIFUSOR	4	\$5,000.00	\$20,000.00
ARROCERA BUDINERA DE 26 CMS. EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO DIFUSOR	4	\$750.00	\$3,000.00
BOWL DE 33-36 CMS EN ACERO INOXIDABLE	4	\$150.00	\$600.00
BOWL DE 25-28 CM. EN ACERO INOXIDABLE	4	\$50.00	\$200.00
COMALES PLANOS RECTANGULARES DE 50 X 27 CM CON TEFLON	8	\$350.00	\$2,800.00
POCILLO DE 8 CMS. DE 340 A 360 ML. EN ACERO INOXIDABLE ACABADO ESPEJO	8	\$70.00	\$560.00
POCILLO DE 10 CMS. DE 600 A 700 ML. EN ACERO INOXIDABLE ACABADO ESPEJO	8	\$110.00	\$880.00
JUEGOS DE 7 UTENCILIOS DE COCINA EN ACERO INOXIDABLE	4	\$700.00	\$2,800.00
JUEGOS DE CUCHILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 6 PIEZAS	4	\$500.00	\$2,000.00
COLADOR ESCURRIDOR DE VERDURAS DE 30 A 35 CM EN ACERO INOXIDABLE CON BASE	4	\$70.00	\$280.00
CUCHARON DE 16 ONZAS DE UNA SOLA PIEZA EN ACERO INOXIDABLE	8	\$60.00	\$480.00
ABRELATAS DE METAL CON MARIPOSA DE PLASTICO	12	\$160.00	\$1,920.00
PELAPAPAS DE DOBLE FILO NYLON	4	\$100.00	\$400.00
COLADERA DOBLE MALLA DE ESTAÑO DE 26 CMS CON MANGO DE MADERA	8	\$50.00	\$400.00
BATIDOR DE GLOBO DE 30 CMS EN ACERO INOXIDABLE	4	\$100.00	\$400.00
CUCHARA LISA DE 11 PULGADAS DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	16	\$20.00	\$320.00
CUCHARA LISA DE 15 PULGADAS DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	16	\$25.00	\$400.00
PLATO TRINCHE MELAMINA 25.5 CM	300	\$15.00	\$4,500.00
EXPRIMIDOR DE LIMONES METALICO	12	\$60.00	\$720.00
TENEDORES METAL	300	\$2.50	\$750.00
CUCHARAS SOPERAS METAL	300	\$2.50	\$750.00
CUCHARAS CAFETERAS METAL	300	\$2.00	\$600.00
PORTA GARRAFONES DOBLE	3	\$300.00	\$900.00
CUCHILLOS DE MESA DE METAL	300	\$5.50	\$1,650.00
VASO GRANDE MELAMINA 350 ML	300	\$5.50	\$1,650.00
TAZON PARA CONSOMÉ DE MELAMINA	300	\$6.00	\$1,800.00
TAZA PARA CAFÉ DE MELAMINA 4OZ	300	\$7.00	\$2,100.00
PLATO POSTRE MELAMINA	300	\$4.00	\$1,200.00
PINZA SIN RESORTE DE 9 PULGADAS DE LARGO EN ACERO INOXIDABLE	4	\$50.00	\$200.00
BASCULA CON CAPACIDAD DE 5 KGS	4	\$600.00	\$2,400.00

40

R

SUELO DE ESPALDEROS DE ACERO PORCELANIZADO CON 14 PIEZAS	4	\$300.00	\$1,200.00
CHAROLA ANTIDERRAPANTE DE 30X40 CMS	260	\$120.00	\$31,200.00
TABLA DE PICAR DE POLIETILENO DE 30 X 45 CM X 1 PULGADA DE ESPESOR	16	\$400.00	\$6,400.00
PALANGANA CUADRADA DE 12 LITROS	8	\$50.00	\$400.00
CUBETA LECHERA DE PLASTICO DE 10 LITROS CON TAPA	4	\$50.00	\$200.00
CUBETA LECHERA DE PLASTICO DE 6 LITROS CON TAPA	4	\$20.00	\$80.00
CONTENEDOR DE PLASTICO CAPACIDAD 85 LITROS CON TAPA	12	\$120.00	\$1,440.00
CONTENEDOR DE PLASTICO CAPACIDAD 115 LITROS CON TAPA	12	\$150.00	\$1,800.00
ESCURRIDOR DE PLATOS GRANDE CON CHAROLA DE PLASTICO 12 X 46 X38.5 CM.	4	\$80.00	\$320.00
HERMETICO RECTANGULAR CON TAPA CAPACIDAD DE 1.0 A 1.5 LTS	16	\$35.00	\$560.00
CUCHARAS PARA SERVIR GRANDES DE PLASTICO	24	\$15.00	\$360.00
JARRAS JUMBO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 4 A 5 LITROS CON TAPA	16	\$25.00	\$400.00
TORTILLEROS TERMICOS DE MELAMINA	46	\$30.00	\$1,380.00
ESCURRIDOR PARA CUBIERTOS 16X 14.5X 14.5 CM.	4	\$15.00	\$60.00
BATIDORA CONCAPACIDAD DE 4.7 LITROS O 5 QT, 120V/325W	4	\$4,600.00	\$18,400.00
CILINDRO PARA GAS DE 30 KG	8	\$1,000.00	\$8,000.00
TABLONES DE PVC, ESTRUCTURA METÁLICA PLEGABLE DE 2.40x .73 CMS.	23	\$1,100.00	\$25,300.00
SILLAS PLEGABLES PLÁSTICO	230	\$320.00	\$73,600.00
Extintor de CO2. de10 Lbs nuevo con carga inicial	4	\$2,500.00	\$10,000.00
Extintores de P.Q.S. de 9 kg nuevo con carga inicial	4	\$900.00	\$3,600.00
Señalamiento de extintor 20x25cm Estireno	8	\$30.00	\$240.00
Señalamiento de ruta de evacuación 30x30 cm. Estireno	8	\$30.00	\$240.00
Señalamiento de Salida de Emergencia 20x30 Estireno	8	\$30.00	\$240.00
Señalamientos de Prohibición 27x35 cm Estireno	8	\$40.00	\$320.00
Señalamientos de Normativas 27x35 cm Estireno	8	\$40.00	\$320.00
Señalamientos de Informativas27x35 cm Estireno	8	\$40.00	\$320.00
Detectores de Humo con Batería.	4	\$350.00	\$1,400.00
Botiquín metálico con material de curación 33X25 cm	4	\$350.00	\$1,400.00
Timbre De Campana / Alarma Profesional De Incendios Grande	4	\$1,000.00	\$4,000.00
Tapetes Antifatiga Antiderrapante Piso	16	\$300.00	\$4,800.00
OLLA EXPRESS 8 LT. PREMIER PRESTO	4	\$1,000.00	\$4,000.00
SARTEN GOURMET DE 26-29 CMS. EN ACERO INOXIDABLE CON FONDO DIFUSOR	12	\$550.00	\$6,600.00
BARRIL C/TAPA DE VIDRIO 20 LTS. LUNITA	4	\$500.00	\$2,000.00
CONTRACANASTA EN ACERO INOXIDABLE	4	\$70.00	\$280.00
LAVABO DE 39 X 45 CM	1	\$300.00	\$300.00
MEZCLADORA CROMADA DE CRUCETA PARA LAVABO	1	\$200.00	\$200.00
CESPOL PARA LAVABO EN LATON CON CONTRA	1	\$150.00	\$150.00
CESPOL DOBLE PVC	2	\$50.00	\$100.00
CESPOL SENCILLO	1	\$35.00	\$35.00
MANGUERA PARA LAVABO DE 1/2 X 1/2 PULGADA X 40 CM DE LARGO	4	\$50.00	\$200.00
MESA TRABAJO ACERO INOXIDABLE 2.10 x 0.70 x 0.90 m	3	\$8,000.06	\$24,000.18
CARRO 1.40 X 0.60 X 1 MT.	1	\$11,100.00	\$11,100.00
MESA TRABAJO ACERO INOXIDABLE 1.10 x 0.70 x 0.90 m	2	\$5,700.00	\$11,400.00
Total del monto destinado a Equipamiento de Espacios Alimentarios			\$642,005.18
12. Situación actual de los Espacios Alimentarios			

En relación al equipamiento, todos los espacios lo requieren, ya que no cuentan con cocina en uso, o su cocina es muy vieja, con utensilios escasos y/o mal estado.

En el Municipio de Tonalá, la Delegación de San Miguel tenía un comedor años atrás. Tienen mesas y sillas de madera en muy mal estado, del comedor previo (10 años o más) que aún siguen usando para otras actividades. Además de mesas y sillas, solo tienen un refrigerador que no funciona y de años atrás, razón por la cual se equipara por completo.

Para el Municipio de Zapopan, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) # 3, se cuenta con un comedor en funcionamiento, pero con equipo y utensilios muy viejos y deteriorados. Lo que más urge es la estufa ya que algunas veces funciona y otras no. Las mesas y sillas son solamente para 20 personas aproximadamente. Sus ollas y cazuelas están muy desgastadas. El refrigerador de igual forma tiene partes corroídas y oxidadas. En cuestión a utensilios pequeños cuentan con muy pocos. No tienen horno, batidora, estufón ni muchos artículos básicos en una cocina.

En relación a Guadalajara, el CDC 10 de Huentitan tiene equipamiento de cocina, ya que actualmente está en funcionamiento pero se encuentra deteriorado, y en algunos artículos como la licuadora y estufa son de tamaño pequeño como para una casa y no para una cocina de comedor. Los trastes para servir son muy pocos y tienen que estar lavando constantemente para servir a los demás, no cuentan con mesa de trabajo y utilizan una improvisada, entre otras cosas. Por lo anterior el equipamiento será completo.

En cuanto al otro espacio del Municipio de Guadalajara, en el CDC 26 de Miravalle, también hay una cocina que se utiliza para las clases propias del centro, pero cuenta con pocos artículos, entre ellos un refrigerador, estufa, algunos trastes y un horno de microondas pequeño; algunos de ellos los han donado las mismas personas que laboran en el centro de sus hogares, por lo que son artículos con bastante uso.

Costo total del proyecto (infraestructura, rehabilitación y equipamiento)	\$ 1,446,250.00
--	-----------------

CUARTA PARTE: Metas

13. Metas que permitan verificar el cumplimiento	
Número de Espacios alimentarios a construir (infraestructura):	0
Número de Espacios alimentarios a rehabilitar:	4
Número de Espacios alimentarios a equipar:	4
Total de Espacios alimentarios a atender:	4

QUINTA PARTE: Vinculación interinstitucional

15. Vinculación interinstitucional	
Institución	Acciones de coordinación o concertación
Sistema Nacional DIF	Asesoría, aprobación, coordinación y seguimiento del proyecto.
Sistema Estatal DIF	Ejecución, seguimiento y comprobación del proyecto.
Sistema Municipal DIF	Es responsable de la operación del comedor terminado y de las capacitaciones a los beneficiarios.

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

40

Otras instituciones


- Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Estado:
Es el vínculo directo de DIF Jalisco e institución ejecutora,
para realizar la infraestructura y rehabilitación de los
espacios.

- Secretaria de Desarrollo e Integración Social: Es el
vínculo de DIF Jalisco que aportara el recurso para
arrancar la operación de comedores mediante apoyo
alimentario para los primeros meses.

SEXTA PARTE: Datos de los responsables del proyecto

16. Responsables del seguimiento del proyecto		
Nombre	Cargo o puesto	Teléfono y correo electrónico
Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez	Directora General del Sistema DIF Jalisco	(0133) 30303800 ext. 817 consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx
Mtra. Adriana Alejandra Márquez Ibarra	Directora de Alimentación del Sistema DIF Jalisco	(0133) 30303800 ext. 841 adriana.ibarra@jalisco.gob.mx
L.N. Karla Gabriela Dueñas de la Rosa	Jefa de Departamento de Nutrición Extraescolar del Sistema DIF Jalisco Enlace operativo con el SNDIF	(0133) 30303800 ext. 841 nutricionextraescolar@hotmail.com

RR



Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez
Directora General del Sistema DIF Jalisco



yo