




## PRESUPUESTO DE OBRA

<b>Cliente</b>	AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
<b>A'tn:</b>	SALVADOR CERDA
<b>Proyecto:</b>	ELECTRIFICACION EN EL POBLADO EL MOLINO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.
<b>Fecha:</b>	24 DE NOVIEMBRE DE 2014
<b>Ubicación:</b>	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Suministro e instalación de Poste de Concreto 12-750, incluye traslado hasta la obra, Mano de Obra de excavación de cepa, Instalación y plomeado.	Pza	4.00	\$ 7,480.00	\$ 29,920.00
2	Suministro e Instalación de Poste de Concreto 9-400, incluye traslado hasta la obra, mano de obra de excavación de cepa, Instalación y plomeado.	Pza	4.00	\$ 4,576.00	\$ 18,304.00
3	Suministro e Instalación de Poste de Concreto 7-500, incluye traslado hasta la obra, mano de obra de excavación de cepa, Instalación y plomeado.	Pza	3.00	\$ 3,476.00	\$ 10,428.00
4	Suministro e instalación de retenida RSA; incluye la excavación de la cepa, suministro de los materiales y mano de obra.	Pza	4.00	\$ 2,740.00	\$ 10,960.00
5	Suministro e instalación de retenida RBA; incluye la excavación de la cepa, suministro de los materiales y mano de obra.	Pza	4.00	\$ 2,985.00	\$ 11,940.00
6	Suministro e instalación de retenida RVE; incluye la excavación de la cepa, suministro de los materiales y mano de obra.	Pza	3.00	\$ 6,570.00	\$ 19,710.00
7	Suministro e instalación de estructura VS2N, aislada para 23 kV; incluye materiales y mano de obra para su instalación.	Pza	1.00	\$ 3,249.00	\$ 3,249.00
8	Suministro e instalación de estructura RD2N, aislada para 23 kV; incluye materiales y mano de obra para su instalación.	Pza	1.00	\$ 3,820.00	\$ 3,820.00
9	Suministro e instalación de estructura AD3N, aislada para 23 kV; incluye materiales y mano de obra para su instalación.	Pza	1.00	\$ 6,485.00	\$ 6,485.00
10	Suministro e instalación de estructura VR2N, aislada para 23 kV; incluye materiales y mano de obra para su instalación.	Pza	1.00	\$ 4,790.00	\$ 4,790.00
11	Suministro e instalación de bajante y electrodo de tierra, incluye materiales y mano de obra	Pza	5.00	\$ 997.00	\$ 4,985.00
12	Suministro e instalación de estructura en baja tensión 1R3 y/o 1P3, incluye: materiales y mano de obra	Pza	8.00	\$ 1,086.00	\$ 8,688.00
13	Suministro e Instalación de estructura 1TR2A, incluye suministro de herrajes y materiales consumibles, MO para su instalación y montaje de equipos	Pza	1.00	\$ 7,960.00	\$ 7,960.00
14	Suministro, tendido y tensionado de conductor desnudo en media tensión (AAC, ACSR) 1/0 a 3/0 awg, incluye materiales y mano de obra.	Kg	90.00	\$ 96.25	\$ 8,662.50
15	Suministro, tendido y tensionado de cable múltiple neutranel para baja tensión, calibre (2+1) 3/0-1/0, incluye materiales y mano de obra.	m	170.00	\$ 98.00	\$ 16,660.00
16	Suministro e instalación de cable de Cu cal 2 awg	kg	22.00	\$ 133.00	\$ 2,926.00
17	Suministro e instalación de cable de Cu cal 4 awg	kg	11.00	\$ 138.00	\$ 1,518.00
18	Suministro e instalación de transformador de 37.5 kva, tipo poste, monofásico, relación 23000-240/120 volts, norma k, incluye bus de secundario 2f-3h con cable de cu cal 1/0 awg.	Pza	1.00	\$ 49,900.00	\$ 49,900.00

  
 Ing. Efraín González Cruz  
 Director General



<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>
----------------------------

<b>Cliente</b>	AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
<b>A'tn:</b>	SALVADOR CERDA
<b>Proyecto:</b>	ELECTRIFICACION EN EL POBLADO EL MOLINO MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.
<b>Fecha:</b>	24 DE NOVIEMBRE DE 2014
<b>Ubicación:</b>	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL.

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
19	Suministro e instalación de acometida domiciliaria monofásica con cable neutranel 1+1 cal 6 awg, incluye conectores tipo cuña (no incluye base de medición, tubo, mufa y varilla de tierra)	Pza	14.00	\$ 595.00	\$ 8,330.00
20	Elaboración de proyecto y tramites ante Comisión Federal de Electricidad. Nota no se incluyen pagos a CFE por obras de conexión, aprobación de proyectos y supervisión.	Pda	1 00		\$ -

<b>SUB-TOTAL</b>	<b>\$ 229,235.50</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 36,677.68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 265,913.18</b>

**Notas Aclaratorias:**

- \*\*\* TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 2 SEMANAS.  
PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO QUEDO A SUS ORDENES.
- \*\*\* FORMA DE PAGO CONTRA ESTIMACIONES SEMANALES

  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Efraín González Cruz  
 Director General