



Chapala, Jal. A 04 DE Octubre de 2016

## H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

Presente:

Por este conducto me permito enviarle la cotización de Instalación de transformador para alimentar alumbrado público, así como los postes PC 12-750 y PC-450 se incluye todo lo necesario como trámites ante CFE y verificación de alumbrado. Esto en la Calle BERNARDO QUINTANA, EN LA POBLACIÓN DE ZAPOTITAN DE HIDALGO.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO U.	TOTAL
3	Suministro e instalación de poste PC 12-750 incluye retenida RSA Y REA, estructura VR2N Y VS2N. Tendido y tensión de conductor AC SR 1/0 AWG.	\$ 34,495.97	\$ 103,487.92
8	Suministro e instalación de poste PC 09-450 incluye estructura 3R y 3P BAJA TENSIÓN, 38.5 metros de cable AL 2+1 1/0-2. Conectores en cada poste de baja tensión.	\$ 14,539.58	\$ 116,316.66
1	Suministro e instalación de transformador bajo norma "K", D1-37.5 -22860-220/120V, incluye montaje de estructura 1CCF20 (cortacircuitos fusible), pruebas y puesta en servicio de transformador. Tramites de proyecto ante CFE, planos, diagramas unifilares y verificación de alumbrado público por medio de una unidad UVIE	\$ 94,241.17	\$ 94,241.17
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 314,045.75</b>
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 50,247.32</b>
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 364,293.07</b>

**EL PRESENTE PRESUPUESTO ES EN BASE A LO QUE SE VISITO EN CAMPO PERO ES ANTEPRESUPUESTO, PARA QUE SEA REAL DEBEREMOS REALIZAR EL TRAMITE DE APROBACION ANTE CFE PARA QUE NOS MARQUE LINEAMINETOS A SEGUIR EN ESTA OBRA EN SU CONSTRUCCION.**

**LOS MODULOS PRESENTADOS EN ESTA COTIZACION INCLUYEN TODO LO NECESARIO EN MATERIAL Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA INSTALACION, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS VIGENTES DE CFE PARA ESTE TIPO DE INSTALACIONES ELECTRICAS, TAMBIEN CON EL TRAMITE COMPLETO ANTE CFE (PLANOS Y DIAGRAMAS) Y TODA LA TRAMITOLOGIA HASTA OBTENER LA CARTA DE ACEPTACION DE LA OBRA Y SU VERIFICACION POR PARTE DE UNA UVIE.**



Chapala: 01 376 765 3680  
Cel.: 331 362 2888



Av. Hidalgo 297-A Col. Centro.  
Chapala, Jal. C.P. 45900



chapala@solarhouse.mx  
www.solarhouse.mx



## NOTAS:

- TIEMPO ESTIMADO DE CONSTRUCCION: 25 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAGA EFECTIVO EL ANTICIPO, Y CONTRA EXISTENCIA DE MATERIAL.
- PRECIO NO INCLUYE IVA.
- LOS TIEMPOS EN TRÁMITE COMPLETO ANTE CFE VARIAN DE ACUERDO A CARGA DE TRABAJO DE LOS PROPIOS SUPERVISORES DE 2 SEMANAS A 4 SEMANAS.
- FORMA DE PAGO: ES NECESARIO EL 50% DE ANTICIPO, EL RESTO SEGUN AVANCE DE OBRA CON PREVIAS ESTIMACIONES.
- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE PAGOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONCEPTO DE REVISION DE PROYECTO ELECTRICO O SUPERVISOR POR LA C.F.E. O INDIRECTOS QUE SE OCASIONEN POR ESTA DEPENDENCIA
- EL TIEMPO DE CONSTRUCCION ES A PARTIR DE QUE SE DE LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE CFE.
- ESTE PRESUPUESTO SI INCLUYE CARTA UVIE (UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS).
- ESTE PRESUPUESTO PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO POR C.F.E.
- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE CONTRATO DE TARIFA ANTE LA C.F.E.
- ESTE PRESUPUESTO TIENE VIGENCIA 15 DIAS NATURALES.
- ESTE PRESUPUESTO PUEDE VARIAR SIN PREVIO AVISO.

Sin más por el momento y en espera de la oportunidad de servirle.

ATENTAMENTE

**Ing. José Valentín Zarate Rivera**  
Proyectos Eléctricos y Solares  
chapala2mx@gmail.com

