

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
LPLCC/02/SJRTV/2019 ACONDICIONAMINETO DEL PISO 5 DEL EDIFICIO MEXICO DEL SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
ESTUDIO DE MERCADO

AREA REQUIRENTE: DIRECCION DE INGENIERIA

Estudio de mercado		Proveedor	Construmateriales CAROLA S. de R.L. de C.V.		MASORUIZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		EDIFICACIONES SAN JULIAN S.A. DE C.V		P R O M E D I O T U D E				
Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	Precio Unit./imp (IVA incluido)	Imp. Total (IVA incluido)	Precio Unit./imp (IVA incluido)	Imp. Total (IVA incluido)	Precio Unit./imp (IVA incluido)	Imp. Total (IVA incluido)					
										Encargado de Ventas:	ANGELICA MA. CARRASCO	SR. MANUEL SOTO RUIZ	MARIA DE LA CRUZ LANDAVERDE
										Dirección:	PROL. GUADALUPE # 3083	HACIENDA HUERTA VIEJA # 1070	AV. CONSTITUCIÓN DE 1917 # 3613
										Teléfono:	33-3120-3074	33-34-41-52-80	33-3838-6884
									Tiempo de Entrega:	74 DIAS NATURALES.	90 DIAS HABILES	90 DIAS HABILES	
Condiciones de Pago:			SE REQUIERE 50% DE ANTICIPO, 20% AL TERMINAR LOS TRABAJOS PRELIMINARES, 20% AL CONCLUIR LA COLOCACIÓN DE PISOS Y EL 10% AL FINALIZAR LOS CONCEPTOS CONTRATADOS.		60 % DE ANTICIPO, 30 % A LOS 45 DIAS NATURALES POSTERIORES AL PAGO DEL ANTICIPO Y 10 % RESTANTE AL ENTREGAR LA OBRA.		70% DE ANTICIPO, UN SEGUNDO PAGO DEL 15%AL DAR UN AVANCE DEL 70% Y EL 15% DE LIQUIDACIÓN A LA ENTREGA						
Reg. Padron de Prov:													
ESTUDIO DE GRABACION													
Desmontaje sin recuperación de elemento de durock "C" con medidas de 2.70 alto x 3.05 largo x 1.00 ancho. Formado por estructura hecha a base de PTR de 1x1" y forrado con tablaroca de 18mm. Incluye apile, cortes, andamios, equipo y herramienta.	PZA	1	\$ 2,682.73	\$ 2,682.73	\$ 2,813.46	\$ 2,813.46	\$ 2,850.49	\$ 2,850.49	\$2,782.23	\$2,782.23			
Desmontaje sin recuperación de elemento de durock "7" con medidas de 2.70 alto x 3.05 largo x 1.00 ancho. Formado por estructura hecha a base de PTR de 1x1" y forrado con tablaroca de 18mm. Incluye apile, cortes, andamios, equipo y herramienta.	PZA	1	\$2,682.73	\$2,682.73	\$2,819.79	\$2,819.79	\$2,825.70	\$2,825.70	\$2,776.07	\$2,776.07			
Desmontaje sin recuperación de elemento de alucobond negro con medidas de 2.80 alto x 3.05 largo x 1.00 ancho. Formado por estructura hecha a base de PTR de 1x1". Incluye apile, cortes, andamios, equipo, herramienta, acarreo y retiro del material.	PZA	2	\$1,604.63	\$3,209.26	\$1,734.66	\$3,469.33	\$1,723.06	\$3,446.13	\$1,687.45	\$3,374.90			
Desmontaje con recuperación de piso laminado de 7mm en área de estudio de grabación. (Cuadrante "A") Incluye: cortes, despieces, apile y acarreo del material dentro del edificio, equipo y herramienta.	M2	30	\$77.96	\$2,338.91	\$81.37	\$2,441.22	\$77.89	\$2,336.82	\$79.08	\$2,372.32			
Desmontaje sin recuperación de placa banda de aire acondicionado, incluye demolición, desmontaje de registros, apile de equipo, andamios, cortes, acarreo, retiro del material, equipo y herramienta.	ML	13	\$62.67	\$814.77	\$74.36	\$966.63	\$73.66	\$957.58	\$70.23	\$912.99			
Desmontaje con recuperación de cortina en puerta hacia el exterior del edificio en estudio de grabación	PZA	1	\$561.63	\$561.63	\$574.95	\$574.95	\$560.56	\$560.56	\$565.71	\$565.71			

[illegible]

pastilla, cinta de refuerzo, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	15	\$627.83	\$8,118.45	\$649.95	\$9,749.22	\$635.84	\$9,537.64	\$637.87	\$9,568.09
Lambin de tablapoca de 13mm para instalaciones de aire acondicionado, hecho con una estructura de canal galvanizado cal. 26 para su fijación. Incluye hasta 6 registros ciegos para mantenimiento de equipos, marcados con cintilla galvanizada, cortes, desperdicios, elevaciones, acarros, pasta, cinta de refuerzo de acuerdo al panel, mano de obra, equipo y herramienta.										
Pintura vinílica vitinex marca comex o similar en muros y elementos estructurales de concreto. Incluye: preparación de la superficie, sellado y aplicación a dos manos. Materiales, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	200	\$97.81	\$19,562.24 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$104.23	\$10,194.47	\$90.64	\$8,866.84	\$97.56	\$19,511.97
Suministro e instalación de piso laminado modelo de 8mm de espesor, medidas 1,380MM X 159MM, marca TEKNO STEP serie ASPEN o similar. Instalado sobre bajo suelo. Incluye: molduras necesarias para su correcta instalación. Materiales, herramienta y mano de obra.	M2	30	\$488.29	\$14,648.71	\$499.73	\$14,991.84	\$481.86	\$14,455.92	\$489.96	\$14,696.82
Puerta de 1.50 m. por 2.10 m, doble abatimiento para ingreso al estudio de grabación, de 8 cms. de espesor, con barrera acústica para alto aislamiento, marco perimetral de madera sellado herméticamente para muro de hasta 15 cms. acabado con laca color negro, con cerradura modelo A52PD-TULIP-LBN de la marca Scovill o similar. Incluye: materiales, acarros, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en carños, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza.	PIEZA	1	\$26,475.49	\$26,475.49	\$29,397.39	\$29,397.39	\$26,331.36	\$26,331.36	\$27,401.42	\$27,401.42
CONTROL DE ESTUDIO Y CABINA DE AUDIO										
Desmontaje de piso falso sin recuperación, incluye cortes, apple, retiro de escombros, equipo y herramienta.	M2	37	\$99.61	\$3,695.54	\$111.20	\$4,114.31	\$109.21	\$4,040.92	\$106.67	\$3,946.92
Desmontaje de equipo de iluminación sin recuperación, incluye descablado, apple, retiro del material, equipo y herramienta.	PZA	13	\$475.03	\$6,175.41	\$481.78	\$6,263.18	\$478.93	\$6,226.08	\$478.58	\$6,221.56
Desmontaje de salidas eléctricas, incluye descablado, andamios, equipo y herramienta.	SALIDA	15	\$105.57	\$1,583.57	\$113.10	\$1,696.50	\$110.34	\$1,655.09	\$109.67	\$1,645.05
Desmontaje con recuperación de equipos de mobiliario. Incluye: todo lo necesario para su correcta elección, equipo y herramienta.	PIEZA	8	\$604.35	\$4,834.79	\$621.38	\$4,971.02	\$614.85	\$4,918.77	\$613.52	\$4,908.19
Desmontar cancelería de aluminio existente de cristal sin recuperación. Incluye: apple del producto donde indique la supervisión. Equipo, herramienta y mano de obra.	M2	30	\$434.07	\$13,022.16	\$455.71	\$13,671.18	\$446.12	\$13,383.73	\$445.30	\$13,359.02
Salida eléctrica para contacto aterrizado, conectado a UPS del edificio, a base de tubo conductil ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 5 m, con cable thw cal. 12, 10, y cable desnudo cal. 14, de la marca Condulex o similar, con una caja cuadrada de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupe, incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm, dos de 19 mm, un contacto duplex polarizado y placa para contacto, Equipo, mano de obra, andamios y herramienta.	SALIDA	15	\$1,032.75	\$15,491.22	\$1,039.13	\$15,586.92	\$1,030.76	\$15,461.47	\$1,034.21	\$15,513.20

Salida eléctrica para iluminación conectada a centro de carga general, a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m, con cable tñw cal. 12 y 10, de la marca Condomex o similar, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupa de pvc. Incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, luminaria marca tecrolite o similar, modelo ESTLED-001/40, apagador y placa de una unidad. Equipo, mano de obra, herramienta y andamios.	SALIDA	13	\$2,131.58	\$27,710.56	\$2,137.07	\$27,781.88	\$2,146.56	\$27,905.24	\$2,138.40	\$27,799.23
Mesa de trabajo tipo escritorio con base metálica y cubierta de melamina MDP CENDRA de 15MM espesor o similar. Base metálica pintada con esmalte tipo automotivo o similar. Medidas aproximadas por módulo de 2.40M largo X 0.60M ancho y 0.85M altura. Consta de módulo lateral de dos cajones fabricados con melamina MDP CENDRA de 15MM, conadera metálica de extensión y jaladera metálica tipo "H" color satin. Incluye: Fabricación, manobras de traslado y fijación en sitio. Materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	PZA	2	\$16,928.75	\$33,857.50	\$17,383.01	\$34,766.01	\$16,887.84	\$33,775.67	\$17,066.53	\$34,133.06
Suministro y colocación de cancel tipo de cristal templado 9mm claro dividido en 5 claros fijos de 1.16x2.25mts.c/u con junta a hueso, conector de piso a cristal y cajillo a cristal a 90 grados marca bruken modelo BRK 671C, sello, silicon, con un desarrollo de 5.90x2.25mts. Incluye: Manobras de elevación e instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	PIEZA	1	\$39,494.52	\$39,494.52	\$40,472.40	\$40,472.40	\$39,730.56	\$39,730.56	\$39,899.16	\$39,899.16
Suministro y colocación de puerta de acceso de cristal templado 9mm claro medidas aproximadas 1.00x2.25mts incluye: herraje superior e inferior Bruken BRK 020 Y BRH 010 o similar/jaladera tubular modelo BRK 355 o similar de 0.50mts y chapa al piso mod. BRK 057 o similar. Manobras de elevación e instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	PIEZA	1	\$18,283.05	\$18,283.05	\$18,561.16	\$18,561.16	\$19,141.16	\$19,141.16	\$18,661.79	\$18,661.79
Suministro y colocación de cancel de cristal (cabina interior) con un desarrollo de 3.10+1.10mts, formado por 3 fijos de 1.03x2.25mts, un fijo en escuadra de 1.10x2.25mts de cristal claro 9mm templado con junta a hueso. Incluye: conector a 90 grados marca bruken bruken modelo BRK 671 C, Manobras de elevación e instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	PIEZA	1	\$29,776.91	\$29,776.91	\$30,497.05	\$30,497.05	\$30,158.24	\$30,158.24	\$30,144.07	\$30,144.07
Suministro y colocación de puerta de acceso de cristal templado 9mm claro de 1.00x2.25mts. Incluye: herraje superior e inferior marca Bruken BRK 020 Y BRH 010 o similar, jaladera tubular modelo BRK 355 o similar, de 0.50mts y chapa al piso modelo BRK 057 o similar. Manobras de elevación e instalación, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	PIEZA	1	\$18,283.05	\$18,283.05	\$18,873.88	\$18,873.88	\$19,222.23	\$19,222.23	\$18,793.06	\$18,793.06
Suministro y colocación de cajillo de tablaroca de 13MM USG o similar, en forma de "U" con desarrollo de 0.20+0.90+0.20mts, armado a base canales y	ML	7	\$1,306.90	\$9,017.63	\$1,403.60	\$9,684.84	\$1,391.99	\$9,604.72	\$1,367.50	\$9,435.73




[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación. Incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.												
Suministro y colocación de cajillo de tablaroca de 13MM USG o similar, tipo antepecho con barrotes para paso de instalaciones de 8cms espesor sobre cancel ingreso y cabina, armado a base canales y postes de lámina galvanizada cal. 26 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.61 m. de separación. Incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreo, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12	\$1,069.90	\$12,838.83	\$1,102.56	\$13,230.68	\$1,125.36	\$13,504.35	\$1,099.27	\$8,911.68		
Falso plafond modular de 0.61x0.61 cm. modelo Radar o similar suspensión visible 9/16 de la marca domo o similar. Incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, registros para aire acondicionado e iluminación, desperdicios, colgante, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	17	\$880.36	\$14,966.10	\$1,009.83	\$17,167.05	\$992.36	\$16,870.07	\$960.85	\$16,334.40		
Suministro y colocación de piso modelo BERLIN 60X60cm marca INTERCERAMIC o similar, asentada con cemento adhesivo perdura o similar y juntado con juntador perdura o similar. Incluye: suministro y elevación hasta un 5º nivel de materiales, acarreo, adhesivos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	37	\$601.56	\$22,257.88	\$673.83	\$24,931.80	\$639.03	\$23,644.20	\$638.14	\$23,611.29		
PISO 5												
Desmontaje de equipo de iluminación sin recuperación, incluye descableado, apile, retiro del material, equipo y herramienta.	PZA	25	\$475.03	\$11,875.79	\$499.70	\$12,492.62	\$494.03	\$12,350.81	\$489.59	\$12,239.74		
Desmontaje de falso plafón existente, sin recuperación, incluye: cortes, apile, retiro de escombro, equipo y herramienta.	M2	60	\$100.31	\$6,018.31	\$115.51	\$6,930.77	\$111.26	\$6,675.34	\$109.02	\$6,541.47		
Suministro y colocación de piso modelo BERLIN 60X60cm marca INTERCERAMIC o similar, asentada con cemento adhesivo perdura o similar y juntado con juntador perdura o similar. Incluye: suministro y elevación hasta un 5º nivel de materiales, acarreo, adhesivos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185	\$559.44	\$103,497.29	\$594.04	\$108,046.81	\$579.74	\$107,292.79	\$574.41	\$106,265.63		
Pintura vinílica en muros y losas marca Comex Vinimex o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	350	\$80.28	\$28,099.26	\$93.70	\$32,796.68	\$92.10	\$28,736.68	\$86.36	\$29,877.54		
Puerta de acceso de 0.95 m. por 2.1 m. hecha con madera okume o similar de 1a. de 3.8 cms. de espesor, y marco con madera de 2.54 cms. de espesor, para muro de hasta 15 cms. acabado con barniz poliuron, con cerradura. Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza.	PIEZA	9	\$11,368.00	\$102,312.00	\$12,180.52	\$109,624.70	\$11,598.20	\$104,383.82	\$11,715.57	\$105,440.17		

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or 'X'.

<p>Puerta de acceso de 1.50 m. por 2.1 m. hecha con madera okume o similar de 1a. de 3.8 cms. de espesor. y marco con madera de 2.54 cms. de espesor. para muro de hasta 15 cms. acabado con barniz poliform. con cerradura. Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, armado, chapa de madera en cantos, bisagras, mano de obra, equipo, herramienta y limpieza</p>	PIEZA	1	\$21,590.96	\$21,590.96	\$24,248.00	\$24,248.00	\$24,592.52	\$24,592.52	\$23,477.16	\$23,477.16
<p>Falso plafond modular de 0.61x0.61 m. modelo Radar o similar suspension visible 9/16 de la marca dom o similar. Incluye: suministro de materiales, trazo, cortes, registros para aire acondicionado e iluminación, desperdicios, colganteo, tornillos, taquetes, mano de obra, equipo y herramienta.</p>	M2	95	\$818.73	\$77,779.16	\$1,050.81	\$99,826.87	\$1,043.11	\$99,095.15	\$970.88	\$92,233.73
<p>Salida eléctrica para iluminación conectada a centro de carga general, a base de tubo conduit PVC ligero de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 12 m. con cable 11w cal. 12 y 10, de la marca Conduimex o similar, con una caja cuadrada de pvc de 13 mm, una de 19 mm y una caja chalupe de pvc. Incluye: un codo, dos conectores pvc ligero de 13 mm y 2 de 19 mm, luminaria marca tecnolite o similar, modelo ESTLED-001/40, apagador y placa de una unidad. Equipo, mano de obra, herramienta y andamios.</p>	SALIDA	25	\$1,983.52	\$49,587.97	\$2,093.78	\$52,344.42	\$2,071.23	\$51,780.66	\$2,049.51	\$51,237.68
Precio total				\$930,980.17		\$996,256.82		\$972,542.65		\$969,384.38
Observaciones:										
Anexos:										
Manifiesto:	<p>De conformidad a los artículos 13, 57 y demás aplicables de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 57 de su Reglamento y demás concurrentes, se llevó a cabo la investigación de mercado, por lo que nos hacemos responsables de la veracidad de las manifestaciones aquí plasmadas, conociendo las consecuencias penales y administrativas que implicaría la falsedad de las mismas.</p>									
Elaboró			Revisó			Autorizó				
										
María del Carmen González Carbajal			Mario Israel Vielma Ramírez			Alejandro Ibarra López				
Coordinador Administrativo			Director de Administración y Finanzas			Director General del SJRT				