



**COCULA**

Gobierno Municipal  
2021 - 2024

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: OBRAS PÚBLICAS

C. ELIDA VILLA ROSAS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.  
P R E S E N T E:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el Artículo 15 Fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (Los convenios y contratos celebrados para la realización de obra pública) la cual es generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del Departamento de Obras Públicas Municipales.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado y de acuerdo a la documentación encontrada en el departamento de Obras Públicas a mi cargo, le anexo la relación de los de los contratos celebrados, haciendo de su conocimiento que durante el mes de Octubre del presente año, no se ha generado información adicional.

Lo anterior para su conocimiento.

ATENTAMENTE:  
COCULA, JALISCO, NOVEMBRE 08 DEL 2021.

ING. ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE COCULA, JAL.  
2021-2024

C.c.p. archivo  
ELG/agr1

**RELACION DE CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA  
ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021**

No	Nombre de la Obra	Localidad	No de Contrato	Presupuesto	Origen del recurso	Importe ejercido	Aportaciones Beneficiarios	Aportación Federal	Trabajos realizados	Avance financiero de la obra	Avance físico de la obra
1	Sustitución de red de alcantarillado en el circuito Calle Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero	Tateposco	O.P. 001/2021 A.P. TATEPOSCO	\$ 568,900.96	Federal (Ramo 33)	\$ 539,814.71	-	\$ 539,814.71	Trazo y nivelación, excavación de cepas, afine, plantilla, instalación de 425 metros lineales de tubería principal de pvc alta densidad de 10", conexión de descargas domiciliarias con tubería de pvc de alta densidad de 6", construcción de pozos de visita, relleno de cepa y limpieza final.	95%	100%
2	Sustitución de red de agua potable en el circuito de las calles Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero	Tateposco	O.P. 002/2021 R.D. TATEPOSCO	\$ 170,694.19	Federal (Ramo 33)	\$ 143,357.07	-	\$ 143,357.07	Trazo y nivelación, excavación de cepas, afine, plantilla, instalación de 411 metros lineales de tubería principal de pvc 75 mm RD-26, conexión de 40 tomas domiciliarias, construcción de registros de control, relleno de cepa y limpieza final.	84%	100%
3	Pavimentación en concreto zampeado en el circuito, Calle Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero, en la Localidad de Tateposco, Municipio de Cocula, Jalisco.	Tateposco	O.P. 003/2021 PAV. TATEPOSCO	\$ 2,226,472.93	Federal (Ramo 33)	\$ 2,194,904.25	-	\$ 2,194,904.25	Trazo y nivelación de calle, corte de terreno, mejoramiento de terreno, formación de bases, construcción de 769.11 metros lineales de banquetas con concreto de 250 kg/cm2, colado de 854.04 m2 de banquetas, colocación de 2,624.84 m2 de piso de piedra bola asentado con concreto de 250 kg/cm2 y limpieza general.	99%	100%
4	Pavimentación Asfáltica calle Ramon Corona	Santa Rosa	O.P. 004/2021/PAV/SAN TA ROSA	\$ 1,506,398.46	Federal (Ramo 33)	\$ 1,506,398.46	\$ 290,000.00	\$ 1,216,398.46	Carpetas asfálticas de 5 cms de espesor promedio compacto con mezcla en un área de 213.50 m2. Riego de emulsión asfáltica en un área de 4,270 m2. Barrido mecánico sobre superficie 4,270 m2. Remediación de 4 pozos de visita, elaboración de 34.20 mt de topes tipo cama, aplicación de pintura de tráfico líneas continuas 1,700 mt, cebrado de topes y colocación de 20 señalamientos	100%	100%
5	Riego de sello premezclado en calle San Diego	Cocula	O.P. 005/2021	\$ 617,020.82	Federal (Ramo 33)	\$ 154,255.21	-	\$ 154,255.21	Suministro, aplicación y planchado de un riego de sello premezclado, en un área de 6,500 metros cuadrados, Colocación de 39 m3 de carpeta asfáltica de 5 cms de espesor promedio compacto con mezcla asfáltica. Riego de emulsión asfáltica en un área de 780 metros cuadrados. Barrido mecánico sobre superficie en un área de 780 metros cuadrados	25%	100%
6	Riego de sello premezclado en camino a San Diego, entre calle Alvaro Obregón y calle Lázaro Cárdenas	Cocula	O.P. 006/2021	\$ 595,660.00	Federal (Ramo 33)	\$ 595,660.00	-	\$ 595,660.00	Suministro, aplicación y planchado de un riego de sello premezclado, en un área de 6,000 metros cuadrados, bacheo superficial aislado, reposición de carpeta asfáltica, suministro, colocación y compactación de material para la carpeta asfáltica, incluyendo barrido, riego de liga y cemento asfáltico 70 Toneladas	100%	100%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 5,685,147.36</b>		<b>\$ 5,134,389.70</b>	<b>\$ 290,000.00</b>	<b>\$ 4,844,389.70</b>			