

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

C. ELIDA VILLA ROSAS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
H. AYUNTAMIENTO DE COCULA, JALISCO.  
P R E S E N T E:

Por medio de la presente se da a conocer la información solicitada en el Artículo 8 Fracción VI, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice (Las obras públicas que realiza el sujeto obligado, de cuando menos los últimos tres años) la cual es generada y administrada por la dependencia, siendo competencia del Departamento de Obras Públicas Municipales. Le manifiesto que la información de los años 2018, 2019, y 2020, se encuentra en la página:

[transparencia.info.jalisco.gob.mx/articulo-8-fraccion-vi/4400](https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/articulo-8-fraccion-vi/4400)

Así mismo con la finalidad de dar cumplimiento del Artículo antes mencionado, anexo al presente la relación de obra pública ejecutada en éste Municipio de Cocula Jalisco, durante los Meses de Enero a Septiembre del 2021.

ATENTAMENTE:  
COCULA, JALISCO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

ING. ENRIQUE LÓPEZ GOMÉZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE COCULA, JAL.  
2021-2024

C.c.p. archivo  
ELG/agrl

RELACION DE OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, EJERCICIO FISCAL 2021

ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021

No	Nombre de la obra	Localidad	Presupuesto	Origen del recurso	Importe ejercido	Aportaciones Beneficiarias	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal	Trabajos realizados	Avance financiero de la obra	Avance físico de la obra
1	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle San José	Agua Caliente	\$ 2,653,167.89	Estatal / Municipal	\$ 2,215,352.47	\$ -	\$ -	\$ 1,263,510.00	\$ 951,842.47	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 4,313.56 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 438 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 722.43 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	83%	100%
2	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Moritos	Coahuila	\$ 1,573,779.50	Estatal / Municipal	\$ 1,395,038.37	\$ -	\$ -	\$ 772,907.17	\$ 622,131.20	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 2,516.55 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 583.36 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 459.84 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	89%	100%
3	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Galeana desde su cruce con la calle Agustín Váñez hasta la calle Sibbida a la Cruz	Cocula	\$ 2,760,964.20	Estatal / Municipal	\$ 2,394,916.30	\$ -	\$ -	\$ 1,286,896.20	\$ 1,108,020.10	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 4,007.67 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 532.72 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 583.89 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	87%	0%
4	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Álvaro Obregón	Cocula	\$ 1,198,709.15	Estatal / Municipal	\$ 1,154,469.94	\$ -	\$ -	\$ 577,373.80	\$ 577,096.14	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 1,861 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 451 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 451 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	96%	100%
5	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Tepoyac	Cocula	\$ 415,462.50	Estatal / Municipal	\$ 377,525.32	\$ -	\$ -	\$ 215,208.80	\$ 162,316.52	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 510 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 296 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 296 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	91%	100%
6	Remozamiento del Edificio de la Escuela del Mariachi	Cocula	\$ 1,000,000.00	Estatal	\$ 1,046,773.04	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 46,773.04	Rehabilitación de las instalaciones eléctricas, instalación de luminarias de mensula en fachada y patio central, instalación de candelas en corredores, remodelación de baños y colocación de domo en área de escenario.	105%	80%
7	Remozamiento del Edificio del Museo del Mariachi	Cocula	\$ 500,000.00	Estatal	\$ 686,711.81	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 186,711.81	Remediación de pendientes de azotea, demolición y reposición de enjambres al mal estado, cambio de lamina de policarbonato a estructura existente en domo, remodelación de baños, instalación de bariles en fachada principal, construcción de rampa, mantenimiento puerta de ingreso y pintura en general.	137%	95%
8	Ampliación eléctrica en la calle Urda Flores	La Estanzuela	\$ 24,111.70	Federal (Ramio 33)	\$ 24,111.70	\$ 12,055.85	\$ 12,055.85	\$ -	\$ -	Construcción de 42 Metros de baja tensión con cable multiple (3+1)	100%	100%
9	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Trinidad Razo hasta el Río Chiquito	Cocula	\$ 736,520.24	Estatal	\$ 664,024.97	\$ -	\$ -	\$ 324,768.59	\$ 339,256.38	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 1054.38 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 206.25 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 318 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	90%	100%
10	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle Cuahitlenc entre Brzavala y calle San Diego	Cocula	\$ 553,516.21	Estatal	\$ 388,253.98	\$ -	\$ -	\$ 211,748.61	\$ 176,505.37	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 624.69 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 188.50 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 230.20 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	79%	100%
11	Construcción de empedrado zanjeado con banquetas y machuelos en la calle 12 de Diciembre entre la Brizuela y calle San Diego	Cocula	\$ 748,482.04	Estatal	\$ 828,943.00	\$ -	\$ -	\$ 347,552.28	\$ 481,390.72	Corte y mejoramiento de terreno, construcción de 1,120 metros cuadrados de empedrado zanjeado, construcción de 285 metros lineales de machuelo hecho en obra, construcción de 319 metros cuadrados de banquetas, retiro de escombros y limpieza general	111%	100%

12	Ampliación eléctrica en la calle Las Pías	La Saucedá	\$ 204,757.46	Federal (Ramo 33)	\$ 204,757.46	\$ 102,379.00	\$ 102,379.46	\$ -	\$ -	Construcción de 180 metros de baja tensión y 135 metros de media tensión	100%	100%
13	Sustitución de red de drenaje en la calle 12 de Diciembre	Cocula	\$ 170,006.49	Federal (Ramo 33)	\$ 141,965.77	\$ -	\$ 141,965.77	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación de terreno para tuberías, excavación de cepas, afine manual, colocación de plantilla. Instalación de 144 metros lineales de tubería de pvc alcantarillado de 10" para red principal, instalación de tubo de pvc de 6" para 36 descargas domiciliarias, acostillado de tubería, relleno de cepas, construcción de 3 pozos de visita, acarreo de materiales y limpieza gruesa durante la obra	84%	100%
14	Sustitución de Red de agua potable en la calle 12 de Diciembre	Cocula	\$ 64,454.79	Federal (Ramo 33)	\$ 67,295.57	\$ -	\$ 67,295.57	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación de terreno para tuberías, afine manual, instalación de 146 MI de tubo 50 mm RD-26, acostillado de tubería, relleno de cepas, instalación de 34 tomas domiciliarias y limpieza gruesa durante la obra	104%	100%
15	Instalación de Red de Agua Potable en la Calle Tepesyac	Cocula	\$ 17,823.08	Federal (Ramo 33)	\$ 24,620.92	\$ -	\$ 24,620.92	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación de terreno para tuberías, excavación de cepas, afine manual, instalación de 18 tomas domiciliarias con manguera omega de 1/2 pulgada, acostillado de tubería, relleno de cepas y limpieza gruesa durante la obra	138%	100%
16	Instalación de Drenaje en la Calle Tepesyac	Cocula	\$ 43,547.23	Federal (Ramo 33)	\$ 32,418.60	\$ -	\$ 32,418.60	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación de terreno para tuberías, excavación de cepas, afine manual, sustitución de descargas domiciliarias, colocación de 62 metros lineales de tubería de pvc de 6" acostillado de tubería, relleno de cepas y limpieza gruesa durante la obra	74%	100%
17	Construcción de empedrado zampeado con banquetas y machuelos en la calle Tepesyac	Cocula	\$ 641,053.19	Federal (Ramo 33)	\$ 504,786.80	\$ -	\$ 504,786.80	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación para establecer ejes, corte y mejoramiento de terreno, demolición de banquetas, acarreo de materiales, empedrado zampeado ahogado en concreto hidráulico en un área de 960 M2, construcción de 48 metros lineales de machuelo y construcción de 48 m2 de banqueta de concreto de 10 cms, retiro de escombros y limpieza general	77%	100%
18	Sustitución de red de alcantarillado en el circuito Calle Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero	Tateposco	\$ 568,900.96	Federal (Ramo 33)	\$ 539,814.71	\$ -	\$ 539,814.71	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación, excavación de cepas, afine, plantilla, instalación de 425 metros lineales de tubería principal de pvc alta densidad de 10", conexión de descargas domiciliarias con tubería de pvc de alta densidad de 6", construcción de pozos de visita, relleno de cepa y limpieza final.	95%	100%
19	Sustitución de red de agua potable en el circuito de las calles Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero	Tateposco	\$ 170,694.19	Federal (Ramo 33)	\$ 143,357.07	\$ -	\$ 143,357.07	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación, excavación de cepas, afine, plantilla, instalación de 411 metros lineales de tubería principal de pvc 75 mm RD-26, conexión de 40 tomas domiciliarias, construcción de registros de control, relleno de cepa y limpieza final.	84%	100%
20	Pavimentación en concreto zampeado en el circuito, Calle Morelos, Josefita Ortiz de Domínguez y Vicente Guerrero, en la localidad de Tateposco, Municipio de Cocula, Jalisco.	Tateposco	\$ 2,226,472.93	Federal (Ramo 33)	\$ 2,194,904.25	\$ -	\$ 2,194,904.25	\$ -	\$ -	Trazo y nivelación de calle, corte de terreno, mejoramiento de terreno, formación de bases, construcción de 769.11 metros lineales de guarniciones con concreto de 250 kg/cm2, colado de 854.04 m2 de banquetas, colocación de 2,624.84 m2 de piso de piedra hola asentado con concreto de 250 kg/cm2 y limpieza general.	99%	100%
21	Entronque de línea de agua potable del pozo No. 3 al Pozo No. 2	Camichines	\$ 219,233.00	Federal (Ramo 33)	\$ 190,638.72	\$ 60,000.00	\$ 130,638.72	\$ -	\$ -	Trazo, afine, colocación de plantilla, instalación de 437 metros lineales de tubería de pvc de 3" acostillado de tubería, relleno de cepas y reposición de 400 metros cuadrados de empedrado tradicional	87%	100%
22	Ampliación eléctrica en la calle Ladislao López M.	Puerta del Borrego	\$ 45,377.08	Federal (Ramo 33)	\$ 45,372.08	\$ 22,687.00	\$ 22,685.08	\$ -	\$ -	Instalación de dos acometidas subterráneas en baja tensión y construcción de 46 metros de Red de baja tensión subterránea	100%	100%
23	Ampliación eléctrica en la calle Calón	La Saucedá	\$ 50,834.19	Federal (Ramo 33)	\$ 50,834.19	\$ 25,418.00	\$ 25,416.19	\$ -	\$ -	Construcción de 120 metros de red de baja tensión	100%	100%

24	Ampliación eléctrica en la calle Niños Héroes	Agua Caliente	\$	28,796.51	Federal (Ramo 33)	\$	28,796.51	\$	14,398.25	\$	14,398.26	\$	-	\$	-	-	Construcción de 48 metros de línea de baja tensión	100%	100%	
25	Ampliación eléctrica en la calle Privada Niños Héroes	Cocula	\$	49,924.08	Federal (Ramo 33)	\$	49,924.08	\$	24,960.00	\$	24,964.08	\$	-	\$	-	-	Construcción de 105 metros de línea de baja tensión	100%	100%	
26	Ampliación eléctrica en la calle Andador Hidalgo, Colinas de San Miguel	Cocula	\$	29,550.81	Federal (Ramo 33)	\$	29,550.81	\$	14,775.50	\$	14,775.31	\$	-	\$	-	-	Construcción de 70 metros de línea de baja tensión	100%	100%	
27	Construcción de 4 rampas de patinaje y 4 rieles de patinaje en la unidad deportiva "Adalberto Dumbo López"	Cocula	\$	171,996.26	Federal (Ramo 33)	\$	166,636.98	\$	-	\$	166,636.98	\$	-	\$	-	-	Trazo y nivelación de terreno, excavación en forma manual, cimentación de piedra brasa, colocación de cables, elaboración de muro, colocación de 190 m <sup>2</sup> de concreto prefabricado, colocación de luminarias, limpieza general	97%	100%	
28	Plancha de concreto para usos múltiples en la unidad deportiva "Adalberto Dumbo López"	Cocula	\$	123,440.00	Federal (Ramo 33)	\$	132,880.71	\$	-	\$	132,880.71	\$	-	\$	-	-	Trazo y nivelación de terreno, mejoramiento de terreno, colocación de concreto, colocación de malla octogonal, suministro y colocación de bases metálicas para costales de box, colocación de luminarias, equipo de baneo, acarreo y limpieza final	100%	100%	
29	Ampliación eléctrica en la calle Tabasco	Cocula	\$	44,949.99	Federal (Ramo 33)	\$	44,949.99	\$	22,475.00	\$	22,474.99	\$	-	\$	-	-	Construcción de 110 Metros de Red de Baja Tensión (2+1) Cal 1/0-ZC	100%	0%	
30	Ampliación eléctrica en la calle Carrera Guadalupe Barra de Navidad, entrada al Cruce de Santa María	El conde	\$	26,056.43	Federal (Ramo 33)	\$	26,056.43	\$	13,028.00	\$	13,028.43	\$	-	\$	-	-	Instalación de poste de 12 metros en media tensión con esta 1530 e instalación de un transformador 10 kva 2 fases	100%	0%	
31	Pavimentación Asfáltica calle Ramon Corona	Santa Rosa	\$	1,506,398.46	Federal (Ramo 33)	\$	1,506,398.46	\$	290,000.00	\$	1,216,398.46	\$	-	\$	-	-	Carpetas asfálticas de 5 cms de espesor promedio compacto con mezcla en un área de 213.50 m <sup>2</sup> . Riego de emisión asfáltica en un área de 4,270 m <sup>2</sup> . Barrido mecánico sobre superficie 4,270 m <sup>2</sup> . Renovación de 4 pozos de visita, elaboración de 34.20 m <sup>2</sup> de topes tipo cama, aplicación de pintura de tráfico líneas continuas 1,700 ml, cebado de topes y colocación de 20 señalamientos	100%	100%	
32	Ampliación eléctrica calle Morelos	Agua Caliente	\$	75,348.32	Federal (Ramo 33)	\$	75,348.32	\$	37,674.16	\$	37,674.16	\$	-	\$	-	-	Construcción de 151 metros de línea de baja tensión con cable múltiple (2+1) 3/0-1/0	100%	0%	
33	Riego de sello premezclado en calle San Diego	Cocula	\$	617,020.82	Federal (Ramo 33)	\$	154,255.21	\$	-	\$	154,255.21	\$	-	\$	-	-	Suministro, aplicación y planchado de un riego de sello premezclado, en un área de 6,500 metros cuadrados, Colocación de 39 m <sup>3</sup> de carpeta asfáltica de 5 cms de espesor promedio compacto con mezcla asfáltica, Riego de emisión asfáltica en un área de 780 metros cuadrados, Barrido mecánico sobre superficie en un área de 780 metros cuadrados	25%	100%	
34	Riego de sello premezclado en camino a San Diego, entre calle Avaro Obregón y calle Lázaro Cárdenas	Cocula	\$	595,660.00	Federal (Ramo 33)	\$	595,660.00	\$	-	\$	595,660.00	\$	-	\$	-	-	Suministro, aplicación y planchado de un riego de sello premezclado, en un área de 6,000 metros cuadrados, bacheo superficial aislado, reposición de carpeta asfáltica, suministro, colocación y compactación de material para la carpeta asfáltica, incluyendo barrido, riego de liga y cemento asfáltico 70 Toneladas	100%	100%	
35	Empedrado tradicional juntado con arena amarilla en calle Juárez	La Estanzuela	\$	40,137.34	Federal (Ramo 33)	\$	41,491.50	\$	-	\$	41,491.50	\$	-	\$	-	-	Trazo y nivelación del terreno con equipo topográfico, colocación de plantilla de arena amarilla, empedrado tradicional en un área de 255 metros cuadrados, reparaciones de daños en líneas de servicios de agua potable, y drenaje, acarreo de materiales y limpieza general	100%	100%	
TOTAL			\$	19,857,006.70		\$	18,168,836.04	\$	639,850.76	\$	6,376,976.08	\$	6,499,965.45	\$	4,652,043.75					