



SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

GUADALAJARA, JALISCO A 5 DE JULIO DEL 2017

C. ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,  
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
DEL OPD DE SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL AREA DE OBRAS,  
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SE HACE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE OBRA  
DENOMINADA: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA  
BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA, JALISCO."

DATOS DEL PRESUPUESTO

1. CANTIDAD	\$ 412,335.46
2. I.V.A.	\$ 65,973.67
3. TOTAL	\$ 478,309.13

(\* CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 13/100 M.N. \*)

CONDICIONES GENERALES:

PERIODO DE EJECUCION DEL 9 AL 30 DE JULIO DEL 2017

NO SE REQUIERE ANTICIPO

MODO DE PAGO, PRESENTACION DE ESTIMACIONES

ANEXO ENCONTRARA CATALOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS Y CALENDARIO DE  
EJECUCION DE OBRA, ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O  
ACLARACION

ATENTAMENTE

SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.  
C. MARIA LORETO GARCIA ZAZUETA  
REPRESENTANTE LEGAL

SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

C. MANUEL AGUIRRE BERLANGA No. 270 TORRE 6 DEPARTAMENTO 11, COL. CONSTITUCION,  
ZAPOCAN, JALISCO. C.P. 45120  
RFC: SED 100701 599



**SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.**

**SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.**

C. MANUEL AGUIRRE BERLANGA No. 270 TORRE 6 DEPARTAMENTO 11, COL. CONSTITUCION, ZAPOPAN, JALISCO. C.P. 45120  
RFC : SED 100701 599

5 DE JULIO DEL 2017

"MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN AREAS CORRESPONDIENTES A LA BODEGA DE VECTORES Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA VIII PUERTO VALLARTA, JALISCO"

	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
	1.00 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES				
SSJ-01	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO DE NIVEL TOPOGRAFICO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	501.00	\$ 9.80	\$ 4,909.80
SSJ-02	DESPALME DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTOS POR MEDIOS MECANICO DE UNA ALTURA NO MAYOR A 0.20 MTS INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	501.00	\$ 43.82	\$ 21,953.82
SSJ-03	RELLENO A BASE DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARENA INCLUYE SUMNISTRO EXTENDIDO Y COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 0.20CM INCLUYE MATERIAL EQUIPO Y HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	151.98	\$ 405.19	\$ 61,580.78
SSJ-04	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	101.32	\$ 88.83	\$ 9,000.26
	2.00 ALBAÑILERIAS				
SSJ-05	SUSTITUCION DE DALA DE 0.10 X 0.15 PARA EVITAR QUE SUBA EL NIVEL DE AGUA EN AREAS DE BODEGAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	43.01	\$ 198.00	\$ 8,515.98
SSJ-06	SUSTITUCION DE BANQUETA EN AREA DE ESTACIONAMIENTOS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.40	\$ 295.21	\$ 5,431.86
	3.00 HERRERIAS				
SSJ-07	REPARACION Y SUSTITUCION DE LAMINAS PARA EVITAR FILTRACIONES EN LA MISMA	LOTE	1.00	\$ 44,600.00	\$ 44,600.00
SSJ-08	IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS PARA EVITAR FILTRACIONES EN AREA DE BODEGAS.	LOTE	1.00	\$ 32,125.00	\$ 32,125.00
	4.00 ACABADOS				
SSJ-09	REPARACION Y SUSTITUCION DE MURO DE TABLARROCA A DOS CARAS PARA AREAS DE BODEGAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	78.06	\$ 405.79	\$ 31,675.97
SSJ-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTALES ROTOS EN AREA DE OFICINAS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LOTE	1.00	\$ 6,586.98	\$ 6,586.98

ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA  
JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS, CONSERVACION Y MITO.