



Medgar Construcciones SA de CV

GUADALAJARA JAL. 10 DE JULIO DEL 2017

ING. GERARDO GONZALES MENDOZA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

PRESENTE;

EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO SE HACE ENTREGA DEL PRESUPUESTO DE OBRA DENOMINADA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AL ÁREA DE ARCHIVO, MUERTO UBICADOS EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

DATOS DEL PRESUPUESTO

| | |
|--------------|---------------|
| 1;- CANTIDAD | \$ 280,697.08 |
| 2;- IVA .16% | \$ 44,911.53 |
| 3;- TOTAL | \$ 325,608.61 |

(* TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. *)

DISPOSICIÓN; INMEDIATA

MODO DE PAGO; PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

PERIODO DE EJECUCIÓN; DEL 12 JULIO 2017 AL 31 DE JULIO 2017 (19 DÍAS HÁBILES)

VIGENCIA DEL PRESUPUESTO; 30 DÍAS HÁBILES

ANEXO ENCONTRARA CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PRECIOS UNITARIOS Y CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN

ATENTAMENTE

MEDGAR CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
SERGIO ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO ISAAC NEWTON N° 4186
COL. ARBOLEDAS C.P. 45070
ZAPOPAN. JAL TEL: (33) 22-67-53-02
Email. Inarq_garcia2012@hotmail.com

ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS. CONSERVACION Y MTTO



MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Obra: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA

SSJ-OPD-ADJ002/2017

PRESUPUESTO DE OBRA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | CON NUMERO | IMPORTE EN PESOS |
|-------|---|--------|----------|------------|------------------|
| 1.00 | REPARACION DE MUROS DE BLOCK DE 20CM DE ESPESOR INCLUYE ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 16.80 | \$208.86 | \$3,508.85 |
| 2.00 | REPARACION DE CERAMICO EN MUROS SIN RECUPERACION INCLUYE: RETIRO A LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 35.00 | \$194.96 | \$6,823.60 |
| 3.00 | REPARACION DE LOSETA CERAMICA SIN RECUPERACION INCLUYE: DEMOLICION, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 31.88 | \$191.37 | \$6,100.88 |
| 4.00 | REHABILITACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR EN SEGUNDO NIVEL PARA RECIBIR CONCRETO APARENTE , INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 31.88 | \$264.85 | \$8,443.42 |
| 5.00 | ADECUACION DE LOSA DE CONCRETO PARA LAVABOS INCLUYE ACARREO A LUGAR DE ACOPIO DESDE SEGUNDO NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 1.53 | \$258.82 | \$395.99 |
| 6.00 | DESMANTELAMIENTO DE WC SIN RECUPERACION EN SEGUNDO NIVEL INCLUYE ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 6.00 | \$458.05 | \$2,748.30 |
| 7.00 | DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA SIN RECUPERACION INCLUYE DESMONTAJE, ACARREO A LUGAR DE ACOPIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 10.30 | \$155.88 | \$1,605.56 |
| 8.00 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO ELECTRICO EN CUARTO DE BODEGA, INCLUYE CANALIZACION, CABLEADO, CONEXIONES VARIAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 2.00 | \$7,411.34 | \$14,822.68 |
| 9.00 | REHABILITACION DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PROTECCION A INTemperie CON CANALIZACION VISIBLE INCLUYE TUBERIA DE 13MM, CABLE CAL 12, REGISTRO, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 2.00 | \$3,103.86 | \$6,207.72 |
| 10.00 | REHABILITACION DE APAGADOR SENCILLO CON CANALIZACION VISIBLE INCLUYE TUBERIA DE 13MM, CABLE CAL 12, REGISTROS, TAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 2.00 | \$2,981.95 | \$5,963.90 |
| 11.00 | CLAUSURA DE SALIDAS SANITARIAS EN RESUMIDEROS DE INSTALACIONES EXISTENTES INCLUYE ACCESORIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 11.00 | \$490.59 | \$5,396.49 |
| 12.00 | CLAUSURA DE SALIDAS HIDRAULICAS CON TAPON ROSCADO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 13.00 | \$480.84 | \$6,250.92 |



MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Obra: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA
SSJ-OPD-ADJ002/2017

PRESUPUESTO DE OBRA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | CON NUMERO | IMPORTE EN PESOS |
|-------|--|--------|----------|-------------|------------------|
| 13.00 | REHABILITACION Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA CON PERFILES DE PTR 1 1/2 Y PERFIL Z PERSIANA CON CHAPA DE 1.94 MTS ALTURA x 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE PRIMARIO, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 1.00 | \$13,898.08 | \$13,898.08 |
| 14.00 | REHABILITACION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ² , T.M.A. 3/4", DE 0.10 M. DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS NO MAYORES DE 3.00 ML POR LADO, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO, AGUA, DESPERDICIOS, ACARREOS, REGLEADO, ACABADO INTEGRAL PULIDO LISO CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, REMATES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | m2 | 31.77 | \$489.23 | \$15,542.84 |
| 15.00 | ADECUACION E INSTALACION DE TAZA Y TANQUE PARA SANITARIO COLOR BLANCO CON ASIENTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 1.00 | \$5,326.06 | \$5,326.06 |
| 16.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO BLANCO CON MEZCLADORA INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS DE CONEXIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | pza | 1.00 | \$5,047.65 | \$5,047.65 |
| 17.00 | REHABILITACION DE ACABADO FINO EN MURO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 35.00 | \$323.06 | \$11,307.10 |
| 18.00 | REHABILITACION E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION A BASE ACRITON IMPERMEABLE, MARCA FESTER INCLUYE LIMPIEZA DEL AREA, PREPARACION Y RESANES, INSTALACION DE MALLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 50.00 | \$416.52 | \$20,826.00 |
| 19.00 | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO, ACABADO BRILLANTE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES QUE NO DESPRENDA VAPORES TOXICOS NI OLORES DESAGRADABLES, TRABAJO TERMINADO, A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 205.00 | \$194.52 | \$39,876.60 |
| 20.00 | REHABILITACION Y COLOCACION DE POLICARBONATO EN VENTANAS DE DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE RETIRO EXISTENTES MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m2 | 10.22 | \$1,492.65 | \$15,254.88 |
| 21.00 | CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE MAQUINARIA, CAMION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m3 | 28.00 | \$685.31 | \$19,188.68 |
| 22.00 | LIMPIEZA FINA EN AREA RETIRANDO BASURA DE LA OBRA INCLUYE MANO OBRA, RETIRO DE BASURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | m2 | 32.00 | \$33.44 | \$1,070.08 |



MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Obra: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL AREA DE ARCHIVO MUERTO, UBICADO EN EL CAISAME ESTANCIA PROLONGADA
SSJ-OPD-ADJ002/2017
PRESUPUESTO DE OBRA

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | CON NUMERO | IMPORTE EN PESOS |
|-------|--|--------|----------|------------|------------------|
| 23.00 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES PARA ALOJAR TUBERIA HIDRAULICA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | mL | 33.00 | \$161.48 | \$5,328.84 |
| 24.00 | REHABILITACION Y COLOCACION DE ALIMENTACION HIDRAULICA EN TUBERIA DE 1/2 TUBOPLUS PARA TINACO PARA AREA DE OFICINA INCLUYE: CONEXIONES, COPLES, CODOS, HERRAMIENTA, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | mL | 56.00 | \$438.40 | \$24,550.40 |
| 25.00 | RECOMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE COMPACTACION MANUAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | mL | 33.00 | \$197.30 | \$6,510.90 |
| 26.00 | REHABILITACION Y COLOCACION DE TINACO DE 200 LTS MARCA CITIJAL INCLUYE: CONEXIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 1.00 | \$4,105.64 | \$4,105.64 |
| 27.00 | REHABILITACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA BAÑO CON TUBERIA TUBOPLUS INCLUYE MATERIALES, CONEXIONES, CODO, COPLES, HERRAMIENTA, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | pza | 2.00 | \$3,165.71 | \$6,331.42 |
| 28.00 | LIMPIEZA DIARIA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | día | 19.00 | \$764.80 | \$14,531.20 |
| 29.00 | ACARREO DE MATERIAL A KMS SUBSECUENTES, INCLUYE: CAMION VOLTEO LA CARGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m3/kM | 280.00 | \$13.33 | \$3,732.40 |

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$280,697.08

IVA(16%)

\$44,911.53

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

\$325,608.61

(* TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 61/100 MXN *)

ING. GERARDO GONZALEZ MENDOZA
JEFE DEL DEPTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MTTO