

ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES
DESCLOSE DE ACCIONES

No.	Subcomponente	Instancia Ejecutora / R/FC	Evento / Declaratoria	Número de Acuerdo	Clave INEGI (9 Posiciones)	Municipio	Localidad	Población Afectada	Diagnostico de Daños	Acciones de reconstrucción	Unidad de Medida	Meta	Estructura Financiera	
													Costo total	Aportación Federal
COMONENTE AGUA POTABLE														
RECONSTRUCCIÓN														
1	RECONSTRUCCIÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	LLUVIA SEVERA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 EN 5 MUNICIPIOS Y VIENTOS FUERTES EL 27 DE AGOSTO DE 2020 Y LUVIA SEVERA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 EN 2 MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO	SO.V.20/2020	140430001	LA HUERTIA	CABECERA MUNICIPAL	3100	LOS ALTOS NIVELES DE INUNDACION Y VELOCIDADES PRESENTADOS, PROVOCARON EL COLARGO Y ARRASTRE DE VARIOS TRAMOS DE DOS LINEAS DE CONDUCCION, LA PRIMERA EN UNA LONGITUD DE 400 M, DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 8" DE DIAMETRO (MANANTIAL EL MOLINO), Y LA SEGUNDA EN UNA LONGITUD DE 760 M, DE TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIAMETRO (MANANTIAL HAMBURCO).	REPOSICION DE 400 M DE LINEA DE CONDUCCION, CON TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO DE 8" DE DIAMETRO (MANANTIAL EL MOLINO); ASI COMO REPOSICION DE 760 M DE LINEA DE CONDUCCION, CON TUBERIA DE PAD DE 4" DE DIAMETRO (MANANTIAL HAMBURCO).	METROS	1,160	1,855,750.69	1,855,750.69
2	RECONSTRUCCIÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	LLUVIA SEVERA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 EN 5 MUNICIPIOS Y VIENTOS FUERTES EL 27 DE AGOSTO DE 2020 Y LUVIA SEVERA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 EN 2 MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO	SO.V.20/2020	140220001	CHUATLIAN	CABECERA MUNICIPAL	4,000	LAS CORRIENTES GENERADAS PROVOCARON EL ARRASTRE Y DESTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, DEL POZO PROFUNDO A TANQUE DE REGULARIZACION EN UNA LONGITUD DE 320 M, DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, DEL TANQUE DE REGULARIZACION A LA RED DE DISTRIBUCION UBICADAS EN CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE PINO SUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL 200. ADEMÁS DESTRUYERON 320 M DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO, DE LA RED ATARDEAS Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, UBICADAS EN CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE PINO SUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL 200.	REPOSICION DE 320 M DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO A TANQUE DE REGULARIZACION, CON TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO, DEL TANQUE DE REGULARIZACION A LA RED DE DISTRIBUCION, UBICADAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE PINO SUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL 200, ASI COMO REPOSICION DE 320 M DE RED ATARDEAS, CON TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO Y 200 M DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO, UBICADAS EN CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE PINO SUÁREZ Y CARRETERA FEDERAL 200.	METROS	1,020	2,043,025.12	2,043,025.12
SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE													3,898,775.81	3,898,775.81







ACCIONES PARA ATENDER DAÑOS DESENCADENADOS POR FENOMENOS NATURALES PERTURBADORES
DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

Hojas (2) de (2)

No.	Subcomponente	Instancia Ejecutora / RFC	Evento / Declaratoria	Número de Acuerdo	Clave INEGI (9 Posicionas)	Municipio	Localidad	Población Afectada	Diagnostico de Daños	Acciones de reconstrucción	Unidad de Medida	Meta	Estructura Financiera	
													Costo total	Aportación Federal
	RECONSTRUCCIÓN													
3	RECONSTRUCCIÓN	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CENAVOTZASIK4	LLUVIA SEVERA DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2020 EN 5 MUNICIPIOS Y VIENTOS FUERTES EL 27 DE AGOSTO DE 2020 Y AGOSTO DE 2020 EN 2 MUNICIPIOS, TODOS DEL ESTADO DE JALISCO	SO.UV.20/2020	140200001	CABO CORRIENTES	EL TUUTO	100	LOS NIVELES DE INUNDACION Y FUERTES CORRIENTES PRESENTADAS PROVOCARON ALTAS VELOCIDADES DEL FLUJO DE AGUAS EN EL CAUCE DEL RIO EL TUUTO, OCASIONANDO LA DESTRUCCION DE 250 M. DE TUBERIA DE PVC DEL COLECTOR DE 8" DE DIAMETRO, ADEMÁS DE 15 M. DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 DE 12" DE DIAMETRO, ASÍ COMO LA DESTRUCCION DE 5 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	REPOSICIÓN DE 250 M DE COLECTOR CON TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO Y 15 M DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 DE 12" DE DIAMETRO, INCLUYE LA REPOSICIÓN DE 5 POZOS DE VISITA Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	METROS	265	931,697.52	931,697.52
								7,200.00		SUBTOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO			4,830,473.33	4,830,473.33
										Total Entidad Federativa			4,830,473.33	4,830,473.33

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL HERNÁNDEZ GÓMEZ

OR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
SANTIAAGO PACIFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÁRRECA

SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE JALISCO

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO