



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
1	AP	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO ESTÁNDAR AL 6.2% + - 0.1% DE ALÚMINA, BASE SECA, PARA LA DOSIFICACIÓN EN EL PROCESO DE COAGULACIÓN EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS: No. 1 MIRAVALLE "ING. ADOL GUZMÁN MÉNDEZ" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, No. 2 LAS HUERTAS "C. DAVID GUTIÉRREZ CARBAJAL" EN EL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE Y No. 3 SAN GASPASR "ING. LUIS BASICH LEIJA" EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, TODOS EN JALISCO.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	39,080,342.00	19,540,171.00	0.00	19,540,171.00	kg	4,812,850		0
2	SAN	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; EQUIPAMIENTO DE TANQUES Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE REMOCIÓN DE NUTRIENTES, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR SUMERGIBLE TIPO COMPACTO CON MOTOR DE 4 HP, 440 V Y SISTEMA DE MEDIO ADHERIDO PARA LOS DOS REACTORES BIOLÓGICOS SUMERGENCIA MÍNIMA DE 5.50 m, PRESIÓN 8.5 PSI DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO BLANCO", COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	12,959,842.00	6,479,921.00	0.00	6,479,921.00	EQ.	1		0
3	ALC	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; ADQUISICIÓN DE 1 EQUIPO MÓVIL DE ROBOTS DE FRESADO HIDRÁULICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y PLUVIAL DE ALCANTARILLADO EN DIÁMETROS DESDE 8" HASTA 24" Y CAPACIDAD DE EXTENDER HASTA TUBERÍAS DE 32" DE DIÁMETRO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ROBOTS Y SUS ACCESORIOS, CÁMARAS TV, SISTEMA INTEGRAL DE FRESADO Y SUS ACCESORIOS, UNIDAD DE CONTROL COMPACT, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, CABINA DE CONTROL, CABINA DE EQUIPOS, GENERADOR ELÉCTRICO REMOLCABLE Y VEHÍCULO TIPO FURGÓN CHASIS CABINA LARGA - CAJA SECA, CON EL ACONDICIONAMIENTO NECESARIO PARA ALBERGAR TODO EL EQUIPO. PARA EMPLEARSE EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	17,988,500.00	8,994,250.00	0.00	8,994,250.00	EQ.	1		0



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)  
PROGRAMA DE ACCIONES

TIPO DE PROGRAMA:  
NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
4	SAN	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE UN EQUIPO DE BOMBEO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 55 lps, CARGA DINÁMICA TOTAL 54 m COLUMNA DE AGUA, MOTOR DE 70 HP, INCLUYE COLUMNA, VÁLVULA CHECK, CABLEADO, CONEXIÓN DE LA BOMBA Y SUS PROTECCIONES, ARRANCADOR DE ESTADO SÓLIDO PARA 90 HP, TREN DE DESCARGA CON VÁLVULA DE COMPUERTA, VÁLVULA DE CONTRA GOLPE DE ARIETE PARA AGUA RESIDUAL, VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, SENSOR INFRARROJO DE NIVEL Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE TELEMETRÍA ACTUALMENTE EN OPERACIÓN. TODO ADAPTADO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE EN EL CÁRCAMO "PEDREGAL DE SANTA MARTHA" EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	TONALA	TONALA	1,022,772.00	511,386.00	0.00	511,386.00	EQ.	1		0
5	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE SISTEMA DE TELEMETRÍA QUE INCLUYE LAS SIGUIENTES PARTES: 1 UNIDAD TERMINAL REMOTA, 6 ACTUADORES ELECTROMECÁNICOS DE 20", DUCTOS, CABLEADO, SISTEMA DE RADIACIÓN BANDA ANCHA 5 GHZ CON REDUNDANCIA GPRS, PARA EL MACRO TANQUE LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	2,300,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	EQ.	1		0
6	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 UNIDADES TERMINALES REMOTAS (UTR) QUE INCLUYE CPU, MÓDULO MEZCLADO DE ENTRADAS/SALIDAS, FUENTE DE PODER CON CARGADOR DE BATERÍA, GABINETE, RACK, RADIO DE COMUNICACIÓN TIPO BANDA ANCHA, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO Y DUCTERÍA. DEBERÁ SER INTEGRADO AL SISTEMA ACTUAL DE TELEMETRÍA DEL SIAPA. PARA INSTALARSE EN: POZO "SAN NICOLÁS", POZO "EL FORTÍN", POZO "VISTAS", POZO "MONTE VERDE" Y POZO "HACIENDAS", TODOS ESTOS UBICADOS EN TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	1,454,334.00	727,167.00	0.00	727,167.00	EQ.	5		0



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

NUevo

PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
7	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA EL ABASTECIMIENTO DE TANQUE TESISTÁN QUE CONSISTE EN 4 UNIDADES TERMINALES REMOTAS CON ACCESORIOS, PARA LOS SITIOS: CRUCERO YAQUIS Y MANUEL ACUÑA, TANQUE "TESISTÁN", CÁRCAMO "DIANA" Y TANQUE "COLOMOS", ASÍ COMO UNA VÁLVULA DE MARIPOSA DE 18" DE Ø, ACTUADOR ELECTROMECAÁNICO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE 2X2X2 m PARA VÁLVULA EN EL TANQUE "TESISTÁN" Y ACTUADOR ELECTROMECAÁNICO PARA VÁLVULA DE 24" Ø INCLUYENDO DESINSTALACIÓN DE ESTE ÚLTIMO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	2,300,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	EQ.	1		0
8	AP	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica ; Consumo para operación de infraestructura ; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: PLANTA DE BOMBEO "SANTA CRUZ" (CHAPALA), UBICADA EN EL KM. 5, CARRETERA SAN NICOLÁS, EN SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD, CHAPALA, JAL. NUMERO DE MEDIDOR 464M5X.	CHAPALA	CHAPALA	24,858,846.00	12,429,423.00	0.00	12,429,423.00	IEM	1		0
9	AP	Nueva Obra de captación superficial ; Caseta de desinfección ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR DOSIFICACIÓN DE CILINDROS DE 907 kg, CON DIMENSIONES 4.50 X 6.50 X 3.50 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CON DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, CON CELOSÍAS, DALAS, CASTILLOS, APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS PARA LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE CLORO 40 cm X 40 cm, REJILLAS, CONTRAMARCOS Y LOSA PERIMETRAL, DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN, SU ANALIZADOR DE CLORO, KIT DE REGADERA Y FUENTE LAVAOJOS, Y SU PUESTA EN MARCHA PARA EL "TANQUE POLANCO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	3,374,546.00	1,687,273.00	0.00	1,687,273.00	Caseta	1		0





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
10	AP	<p>Nueva Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 11 CASETAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR DOSIFICACIÓN DE CILINDROS DE 68 kg, CON DIMENSIONES 2.80 X 3.20 X 2.60 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, CELOSÍAS, DALAS, CASTILLOS, APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS PARA LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE CLORO 40 cm X 40 cm, REJILLAS, CONTRAMARCOS Y LOSA PERIMETRAL, DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN, SU ANALIZADOR DE CLORO, KIT DE REGADERA Y FUENTE LAVAOJOS, Y SU PUESTA EN MARCHA PARA EL "POZO No. 3-B"; PARA EL "POZO IXTÉPETE"; PARA EL "POZO POBLADO DE TESISTÁN"; PARA EL "POZO VISTAS DE TESISTÁN"; PARA EL "TANQUE GALAXIA"; PARA EL "POZO CAPISTRANO" Y PARA EL "TANQUE JUAN MANUEL VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; PARA EL "POZO GORGOROS"; EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA; PARA EL "TANQUE EDUCADORES JALISCIENSES " EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ; PARA EL "TANQUE PARQUE SANTA MARÍA"; Y PARA EL "POZO GEOVILLAS" EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, UBICADOS TODOS EN EL ESTADO DE JALISCO.</p>	GUADALAJARA	GUADALAJARA	12,403,762.00	6,201,881.00	0.00	6,201,881.00	Caseta	11	0	
11	AP	<p>Nueva Obra de captación subterránea ; Caseta de desinfección ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 CASETAS DE DESINFECCIÓN DE AGUA POR DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, CON DIMENSIONES 2.02 X 2.82 X 2.70 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, CELOSÍA, DALAS, CASTILLOS, APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS PARA LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE CLORO 40 cm X 40 cm, REJILLAS, CONTRAMARCOS Y LOSA PERIMETRAL, DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN, SU ANALIZADOR DE CLORO, KIT DE REGADERA Y FUENTE LAVAOJOS, Y SU PUESTA EN MARCHA PARA EL "POZO HACIENDAS DE TESISTÁN" EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN; PARA EL "POZO VILLA FANTASÍA" EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA Y PARA EL "POZO UNIDAD DEPORTIVA TONALÁ" EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ; TODOS EN EL ESTADO DE JALISCO.</p>	GUADALAJARA	GUADALAJARA	1,804,608.00	902,304.00	0.00	902,304.00	Caseta	3	0	



**PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)**  
**PROGRAMA DE ACCIONES**

TIPO DE DIAGRAMA:  
**NUEVO**

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
12	SAN	Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE DESINFECCIÓN DE AGUA PARA REÚSO PARA SISTEMA DE HIPOCLORITO DE SODIO, CON DIMENSIONES 2.02 X 2.82 X 2.70 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, CELOSÍAS, DALAS, CASTILLOS, APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS PARA LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE CLORO 40 cm X 40 cm, REJILLAS, CONTRAMARCOS Y LOSA PERIMETRAL, DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN, SU ANALIZADOR DE CLORO, KIT DE REGADERA Y FUENTE LAVAOJOS, Y SU PUESTA EN MARCHA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TONALÁ NORTE, UBICADO EN TONALÁ, JALISCO.	TONALA	TONALA	601,536.00	300,768.00	0.00	300,768.00	Caseta	1	0	
13	SAN	Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE DESINFECCIÓN DE AGUA PARA REÚSO PARA CILINDRO DE CLORO GAS DE 68 kg., CON DIMENSIONES 2.02 X 2.82 X 2.70 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, CELOSÍAS, DALAS, CASTILLOS, APLANADOS, CONSTRUCCIÓN DE TRINCHERAS PARA LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN E INYECCIÓN DE CLORO 40 cm X 40 cm, REJILLAS, CONTRAMARCOS Y LOSA PERIMETRAL, DEBERÁ INCLUIR ADEMÁS INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDRÁULICA, ASÍ COMO EL SISTEMA DE CLORACIÓN, SU ANALIZADOR DE CLORO, KIT DE REGADERA Y FUENTE LAVAOJOS, Y SU PUESTA EN MARCHA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MISIÓN DEL ACUEDUCTO, UBICADO EN TONALÁ, JALISCO.	TONALA	TONALA	1,128,398.00	564,199.00	0.00	564,199.00	Caseta	1	0	



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
14	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DE CONTROL EN LOS CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL INFLUENTE A LA PP1, ASÍ COMO DE LOS CANALES EXISTENTES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FILTRADA DE LAS UNIDADES DE PROCESO DE LA PP1, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE 16 COMPUERTAS EXISTENTES, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE 16 COMPUERTAS NUEVAS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SELLO DE NEOPRENO BIDIRECCIONAL INTERCAMBIABLE EN CAMPO NOM AWWA C561-04 Y AWWA C561-12. Y PROTECCIÓN DE TALUD EN EL TANQUE PONIENTE III DE LA MISMA PP1, INCLUYE: DESMONTE Y DESHIERBE DE MALEZA, CONFORMACIÓN DE TALUD Y COLOCACIÓN DE 600 m2 DE CONCRETO LANZADO CON REFUERZO DE MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA, EN LA PLANTA POTABILIZADORA No. 1 MIRAVALLE "ING. ADOL GUZMÁN MENDEZ, EN GUADALAJARA. JAL.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	10,582,718.00	5,291,359.00	0.00	5,291,359.00	Pza.	16		0
15	AP	Nueva Obra de captación superficial ; Caseta de desinfección ; CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO LÍQUIDO, CON DIMENSIONES 6.50 X 11.00 X 4.50 m., Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LA CONSTRUCCIÓN SERÁ POR MÉTODO TRADICIONAL A BASE DE MUROS DE BLOCK 11X14X28 cm, APLANADO CON MORTERO, ESTRUCTURAS Y PERFILES DE ACERO IPR Y ESTRUCTURA CUBIERTA A BASE DE MONTEN, CUBIERTA DE LÁMINA TIPO MULTIPANEL, UBICADO EN LA PLANTA POTABILIZADORA No. 2 LAS HUERTAS "C. DAVID GUTIÉRREZ CARBAJAL" COLONIA LAS HUERTAS EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	4,465,596.00	2,232,798.00	0.00	2,232,798.00	Caseta	1		0
16	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN CON LA SUSTITUCIÓN DE MEDIOS FILTRANTES, ASÍ COMO LA DEMOLICIÓN Y ADECUACIÓN DE LA LOSA DE FONDO, COLOCACIÓN DE FALSO FONDO TIPO LEOPOLD EN 12 FILTROS DEL TREN NORTE DE LA PLANTA POTABILIZADORA No. 3 "SAN GASPAR" "ING. LUIS BASICH LEIJA", MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.	TONALA	TONALA	47,435,874.00	23,717,937.00	0.00	23,717,937.00	Medio Filtrante	12		0
17	AP	Rehabilitada Planta potabilizadora ; Planta Potabilizadora proceso avanzado ; REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN LA PLANTA POTABILIZADORA MIRAVALLE PP1, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO: PARA LA CERTIFICACIÓN CONFORME A LA NORMA SSA 127, NMX-EC-17025-IMNC Y NMX-CC-9001-IMNC.	GUADALAJARA	GUADALAJARA	27,423,332.00	13,711,666.00	0.00	13,711,666.00	Obra	1		0





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
18	AP	Rehabilitada Planta potabilizadora ; Planta Potabilizadora proceso avanzado ; REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN LA PLANTA POTABILIZADORA HUERTAS PP2, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; PARA LA CERTIFICACIÓN CONFORME A LA NORMA SSA 127, NMX-EC-17025-IMNC Y NMX-CC-9001-IMNC.	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	8,633,072.00	4,316,536.00	0.00	4,316,536.00	Obra	1		0
19	AP	Rehabilitada Planta potabilizadora ; Planta Potabilizadora proceso avanzado ; REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN LA PLANTA POTABILIZADORA SAN GASPAR PP3, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO; PARA LA CERTIFICACIÓN CONFORME A LA NORMA SSA 127, NMX-EC-17025-IMNC Y NMX-CC-9001-IMNC.	TONALA	TONALA	9,084,750.00	4,542,375.00	0.00	4,542,375.00	Obra	1		0
20	SAN	Nueva Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA DE CONCRETO ARMADO f'c=250 kg/cm2; PARA RECEPCIÓN DE LODOS TRANSPORTADOS EN PIPAS, CON CAPACIDAD DE 200 m3 Y RETENCIÓN DE 6 hr. EQUIPADOS CON 2 BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES q=32.5 m3/hr, cdt=6.5 mca, AGITADOR MECÁNICO Y SONDA DE NIVEL ULTRASÓNICA CON SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS SÉPTICOS DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES DE 7.1X6.5X3.8 m CON CRIBA ROTATORIA DE GRUESOS, PRENSA LAVADORA, TRAMPA DE GRASAS AIREADA CON COMPRESOR Y TORNILLO CLASIFICADOR DE ARENAS Y PANEL DE CONTROL, INCLUYE: CASETA CON SISTEMA DE CONTROL DE OLORES Y BARRERA ECOLÓGICA DE ARBOLADO; EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "RIO BLANCO", COL. VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	23,174,096.00	11,587,048.00	0.00	11,587,048.00	Fosas	1	0	
21	AP	Rehabilitada Tanque ; Tanque superficial ; REHABILITACIÓN DEL TANQUE TABACHINES "3", QUE CONSISTE EN: BARDEO PERIMETRAL CON MURO DE BLOCK 11X14X28 cm h= 3.8 m, l = 95.71 m, CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, DALAS DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN CON REMATE DE CONCERTINA 3 HILOS; DESMANTELAMIENTO DEL PORTÓN DE INGRESO EXISTENTE Y REPOSICIÓN DEL MISMO, ILUMINACIÓN INTERIOR, ESCALERA MARINA DE ACERO INOXIDABLE CON UN DESARROLLO DE 4.5 m Y DE 65 cm DE ANCHO, PELDAÑOS A CADA 40 cm, PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS ALREDEDOR DEL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	1,426,642.00	713,321.00	0.00	713,321.00	Tanque	1		0



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
22	AP	Rehabilitada Tanque ; Tanque superficial ; REHABILITACIÓN DEL TANQUE "GALAXIAS" DE TESISTÁN QUE CONSISTE EN: BARDEO PERIMETRAL CON MURO DE BLOCK 11X14X28 cm h=3.8 m, l = 107.94 m CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, DALAS DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN CON REMATE DE CONCERTINA 3 HILOS; DESINSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE INGRESO, ILUMINACIÓN INTERIOR, ESCALERA MARINA DE ACERO INOXIDABLE CON UN DESARROLLO DE 4.5 m Y DE 65 cm DE ANCHO PELDAÑOS A CADA 40 cm, PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS ALREDEDOR DEL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	1,695,738.00	847,869.00	0.00	847,869.00	Tanque	1		0
23	AP	Rehabilitada Tanque ; Tanque superficial ; REHABILITACIÓN DEL TANQUE "HACIENDAS DE TESISTÁN" QUE CONSISTE EN: BARDEO PERIMETRAL CON MURO DE BLOCK 11X14X28 cm h=3.8 m, l = 155.71m CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, DALAS DE DESPLANTE, INTERMEDIA Y DE CORONACIÓN CON REMATE DE CONCERTINA 3 HILOS; DESINSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE INGRESO, ILUMINACIÓN INTERIOR, ESCALERA MARINA DE ACERO INOXIDABLE CON UN DESARROLLO DE 4.5 m Y DE 65 cm DE ANCHO PELDAÑOS A CADA 40 cm, PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS ALREDEDOR DEL TANQUE, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	3,438,448.00	1,719,224.00	0.00	1,719,224.00	Tanque	1		0
24	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA GASTO DE HASTA 40 lps Y cdt=50 mca, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA; EN EL TANQUE "HACIENDAS DE TESISTAN", EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	11,074,152.00	5,537,076.00	0.00	5,537,076.00	EQ.	1		0
25	AP	Rehabilitada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO GIRASOLES: DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO EXISTENTES DE Q=20 lps y CDT=30 mca, DEMOLICIÓN DE LOSA DE TECHO EXISTENTE DE 8.5 X4.2 m APROXIMADAMENTE Y REPOSICIÓN DE LA MISMA LOSA PARA LEVANTAR EQUIPOS DE BOMBEO, REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN DENTRO DE LA INSTALACIÓN, REHABILITACIÓN DE CASETA DEL OPERADOR Y CUARTO DE CONTROLES, INSTALACIÓN DE UN PORTÓN DE INGRESO, INSTALACIÓN DE CONCERTINA A 3 HILOS, ESCALERA MARINA DE ACERO INOXIDABLE CON UN DESARROLLO DE 4.5 m y de 65 cm DE ANCHO PELDAÑOS A CADA 40 cm, REPOSICIÓN DE LOSAS DE PASILLOS Y CAMINAMIENTOS CON CONCRETO f'c=150 kg/cm2, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	ZAPOPAN	ZAPOPAN	2,451,628.00	1,225,814.00	0.00	1,225,814.00	CARCAMO	1		0





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:

PROGRAMA DE ACCIONES

NUEVO

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			
26	AP	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura ; ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AGUA, CONSISTENTE EN: 1.- 1 (UNO) MEDIDOR DE RDO/DO. MEDIDOR DE MESA DE OXÍGENO DISUELTO, CON BARÓMETRO Y SONDA DE AUTO-AGITACIÓN POLAROGRÁFICA Y CÁMARA DE CALIBRACIÓN PARA EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO. (PARA REALIZAR LAS LECTURAS DE OXÍGENO Y CALCULAR EL DBO5. 2.- 2 (DOS) MEDIDORES MULTIPARAMÉTRICOS PORTÁTILES PH/ISE/OD/COND PARA EL ÁREA DE MUESTREO (PARA REALIZAR MEDICIONES DE PH, CONDUCTIVIDAD Y OXÍGENO DISUELTO EN CAMPO. 3.- 1 (UNO) MEDIDOR DE MESA PARA PH/CONDUCTIVIDAD PARA EL ÁREA DE RECEPCIÓN DE MUESTRAS (PARA REALIZAR LECTURAS DE PH Y CONDUCTIVIDAD). 4.- 1 (UNO) MEDIDOR DE MESA DE PH/mV/RmV/ORP TEMPERATURA PARA EL ÁREA DE MICROBIOLOGÍA (PARA MEDIR EL PH EN MEDIOS DE CULTIVO). 5.- 1 (UNA) BOMBA DE VACÍO DE 20 l/min, 75 TORR, 15 psi, TEFLÓN, CON DIAFRAGMA PARA EL ÁREA DE FISICOQUÍMICO (PARA EFICIENTAR EL TIEMPO DE LAS FILTRACIONES DE LAS MUESTRAS). 6.- 1 (UNO) DIGITAL REACTOR BLOCK, CON UN RANGO DE TEMPERATURA DE 37 - 165 °C (99 -329 °F). LO ANTERIOR PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS LIMNOLÓGICOS (CEL) UBICADO EN CARRETERA A CHAPALA ANTES DEL PARQUE MONTENEGRO, MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO.	TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE	430,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	EQ.	7		0
<b>SUBTOTAL HOJA</b>					<b>272,593,532.00</b>	<b>136,296,766.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>136,081,766.00</b>				
<b>TOTAL OBRA</b>					<b>272,593,532.00</b>	<b>136,296,766.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>136,081,766.00</b>				
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>272,593,532.00</b>	<b>136,296,766.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>136,081,766.00</b>				

PARA CUMPLIR CON LO PREVISTO EN EL ART. 231-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN CUANTO A LA ASIGNACIÓN DE LOS INGRESOS QUE SE OBTENGAN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS O PRIVADAS A QUE SE REFIERE EL APARTADO B, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL PROPIO ORDENAMIENTO; EL QUE SUSCRIBE, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA, LA QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "PRESTADOR DEL SERVICIO", EXPRESA SU VOLUNTAD DE FORMALIZAR EL PRESENTE PROGRAMA DE ACCIONES AL TENOR DEL SIGUIENTE MANIFIESTO:

1.- SOLICITARÁ A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUBSECUENTE "LA COMISIÓN" QUE SE DICTAMINE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ÉSTE SE SEÑALA, EL PROGRAMA DE ACCIONES QUE ANTECEDE Y PRESENTA.

2.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA DE ACCIONES SU REPRESENTADO REALIZARÁ LAS ACCIONES QUE EN ÉL SE MENCIONAN Y SE COMPRENDEN DENTRO DE LAS QUE ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVAMENTE SE ESTABLECEN EN LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS", LOS QUE FORMAN PARTE DE ÉSTE Y OBLIGAN A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO".

3.- "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" RECONOCE QUE:

A.- LOS RECURSOS FEDERALES QUE APORTARÁ "LA COMISIÓN" EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES SEÑALADAS NO EXCEDERÁN DEL MONTO QUE CUBRAN POR CONCEPTO DEL DERECHO QUE ES A SU CARGO, PREVISTO EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 223 DE LA LEY ALUDIDA.

B.- INVERTIRÁ DICHOS RECURSOS EN LAS ACCIONES MATERIA DE ESTE PROGRAMA Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD FEDERAL APLICABLE; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE PODRÁN APLICAR RECURSOS FEDERALES A GASTO CORRIENTE, NI PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARÁCTER RESTRINGIDO.

C.- APORTARÁ UN MONTO ADICIONAL AL MENOS IGUAL AL APORTADO POR "LA COMISIÓN", MISMO QUE PODRÁ INTEGRARSE POR RECURSOS ESTATALES Y/O MUNICIPALES Y/O DE CRÉDITO Y/O DE LA INICIATIVA PRIVADA Y/O LOS PROPIOS, QUE SE DESTINARÁN A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE SE INDICAN EN EL PRESENTE PROGRAMA.



# PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)

TIPO DE PROGRAMA:  
**NUEVO**

## PROGRAMA DE ACCIONES

PROGRAMA: 2021

ESTADO: Jalisco

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

No. DE OBRA	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE ACCIÓN Y SUBACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	LOCALIZACIÓN		ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)				METAS		POBLACION BENEFICIADA (HABITANTES)	
			MUNICIPIO	LOCALIDAD	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO y/u otros	UNIDAD	CANTIDAD	NUEVOS	MEJORADOS
									DE MEDIDA			

D.- SE ENCUENTRA OBLIGADO A ACREDITAR TRIMESTRALMENTE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE MENCIONA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACCIONES A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS Y DEL CIERRE DEL EJERCICIO.

E. SERÁ SUJETO A LA VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES MENCIONADAS EN ESTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO XI. "VERIFICACIÓN" PUNTO 2. DE LOS LINEAMIENTOS VIGENTES.

4.- LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL NUMERAL 3, A "EL PRESTADOR DEL SERVICIO", SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A LA CUENTA BANCARIA QUE PARA EL MISMO FIN OTORGUE "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" AL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL.

Fecha de elaboración: ORGANISMO ESTATAL, Jalisco, a 15 de febrero de 2021

PRESENTA ESTE PROGRAMA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

PRESENTA ESTE PROGRAMA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL

EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 231 A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DICTAMINA PROCEDENTE ESTE PROGRAMA DE ACCIONES, CON BASE EN EL ARTÍCULO 73 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. CARLOS ENRIQUE TORRES LUGO  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA  
DIRECTOR GRAL. DEL ORGANISMO DE CUENCA LSP

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los derechos que pagan los prestadores del servicio. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente".

