



**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SA	CPASA-2016-12-00013
FECHA	
02/12/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-10-00043
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	02/12/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CASTELLANOS ARCE FRANCISCO XAVIER

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CISTERNAS PREFABRICADAS (CONTENEDORES DE POLIETILENO DE ALTA DENCIDAD) DE 10,000.00 LITROS DE CAPACIDAD (10.00 M3) CADA UNO, COLOR NEGRO, INCLUYE: EXCAVACION PARA COLOCACION DE CISTERNA, (APROXIMADAMENTE DE 3.50 DE ANCHO X 3.60 MTS DE PROFUNDIDAD X 5.00 MTS DE LARGO), BASE COMPACTADA DE CISTERNA, CON SUELO CEMENTO DE 60 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA CON PIZON DE MANO. BASE DE CISTERNA CON LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 DE 15 CMS DE ESPESOR. COLOCACION DE MURO DE ADOPASTO EN EL PERIMETRO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE EXCAVACION DE CISTERNAS CON SUELO-CEMENTO A RAZON DE 8:1 CON PIZON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, ELABORACION DE MURO PERIMETRAL DE 50 CMS. DE ALTURA A TEZON CON BLOCK DE 11 X 14 X 28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, FABRICACION DE LOSA SUPERIO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: LINEA DE LLENADO DE Fo. GALVANIZADO 3/4"Y 2"(10.00 MTS) VALVULA FLOTADOR Y VALVULA ESFERA DE 3/4" DE DIAMETRO, BROCALES Y TAPAS METALICAS, AGUA PARA LLENADO DE CISTERNA DURANTE EL RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MADERA DE PINO 2da. PARA PUNTALES EN INTERIOR DE CISTERNA Y/O EXCAVACION, PASO DE LOSA DE CONCRETO DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10

Notas:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 CISTERNAS DE 10.00 M3 CADA UNA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF JALISCO. 00404 INGRESOS PROPIOS; 588 MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION CIVIL

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
 JALISCO
 Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>