



**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SA	CPASA-2016-12-00014
FECHA	
02/12/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-10-00039
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	02/12/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	CASTELLANOS ARCE FRANCISCO XAVIER

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DE DESMONTAJE DE TEJA DE CONCRETO, HOJAS DE TRIPLAY SIN RECUPERACION, INCLUYE: HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREO DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO DE DEMOLICION Y DESMONTAJE (48.50 M2).																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
2	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRIPLAY DE 19 MM, FIJADA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (48.50 M2)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
3	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE LAMINA TERMOACUSTICA TRICAPA DE 3MM DE ESPESOR, COLOR LISO O BLANCO, FIJADA CON BROCAPIJA #12 DE 1 1/2", INCLUYE: TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACION, SELLADO DE TORNILLOS SELLO DE JUNTA CON FLEX O SILICON ELEVACIONES, MANIOBRAS, CORTES, TAPAJUNTAS DE LAMINA PERIMETRAL, DESPIECE, DESPERDICIOS Y SELLADO DE CANTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (48.50 M2)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
4	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE PINTRO CAL. 24 DE 60 CMS. DE DESARROLLO, INCLUYE: 2 CASQUILLOS PARA BAJANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PIJAS AUTOROSCABLES, SELLADO DE TODAS LAS JUNTAS, UNIONES Y BIRLOS CON SELLADOR PARA INTERPERIE. (8.80 ML).																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
5	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTAGUAS DE LAMINA PINTRO.ALUM. CALIBRE 24 DE 40 CMS DE DESARROLLO; INCLUYE: DOBLES PARA DAR FORMA, PIJAS AUTOTALADRANTES TIPO 12-14 X 12 DE LARGO CON RONDANA AULADA, SELLADO DE TODOS LOS BIRLOS Y UNION CON MURO CON SELLADOR SIKAFLEX. (8.80 ML)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
6	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL DE 4.80 MI DE LONG. CON TUBERIA DE PVC (DE NORMA) 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: CODOS, COPLES, CONEXION A CANALON Y REGISTRO, ABRZADERAS, CONECTORES, MATERIALES MENORES, PRUEBAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (1.00 PZA)(4.80 ML)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
7	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA BLACK OUT EN COLOR BLANCO 100% TERMICA, NO DEJA PASAR CALOR, POLIMERO EN CALIBRE 700 CON CUBIERTA INTERMEDIA DE SUSTRATO DE ALUMINIO CONTIENE BIOCIDA QUE RETARDA LA APARICION DE HONGO, RESISTENCIA AL RESTIRE, RESISTENCIA MECANICA, 100% IMPERMEABLE, NO TOXICA, SIN PRESENCIA DE PLOMO. TIEMPO DE VIDA 5 AÑOS. SE FIJA ABASE DE BROCAPIJA EN PERIMETRO DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, ANDAMIO, ESCALERA, PINZAS TENSORAS, CABLES, TECLES, CORTE, CONFECCION DE LIENZO Y DESPERDICIOS,																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
8	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE O EQUIVALENTE EN PLAFOND DE MADERA, MEDIDA POR AMBOS LADOS, COLOR INDICADO EN LA OBRA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES, RESANE Y LIMPIEZA DE LAS AREAS. (48.50 M2)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
9	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CALIDAD 1era. EN ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y MUROS, INCLUYE: FONDO, ANDAMIO, PLASTICOS DE PROTECCION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA. (154.70 M2)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10
10	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO																				

Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DE POLIN-MONTEN DE 4". APLICADO CON BRUCHA A DOS MANOS, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, LIMPIEZA PREVIA DE LA ESTRUCTURA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO Y LIMPIEZA FINAL. ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (48.50 M2)

CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	4	00404	1	20	150	588	10

Notas:

TRABAJOS DE CUBIERTA EN EL PATIO TRASERO DE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO CON DOMICILIO Pablo Gutiérrez # 378 Col. La Perla; 00404 INGRESOS PROPIOS; 588 MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION CIVIL.

	Area solicitante	Vo.Bo.

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP 44270, GUADALAJARA
 JALISCO
 Tel. 3030-3854 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>