



**SOLICITUD DE ADJUDICACION
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

SA	CPASA-2016-12-00021
FECHA	
06/12/2016	

Folios origen:	CPAREQ-2016-12-00004
Departamentos origen:	MANTENIMIENTO
Fecha deseada de entrega:	06/12/2016
Tipo de adjudicación:	INVITACION A TRES PROVEEDORES EN SOBRE CERRADO ESTATAL
Cotizador asignado:	JIMENEZ ZEPEDA JOSE

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción																				
1	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM. POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE LOSETA DE VINILICA, CORTE CON DISCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO, ACARREOS A 30.00 MTS. DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (2.20 M2)																				
CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
2	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO RELLANO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL 96% EN CAPAS DE 10 CMS. POR MEDIO MECANICO PARA RECIBIR EL PISO DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, ACARREO 30.00 MTS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (15.00 M3).																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
3	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 I.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, TERMINADO APALILLADO FINO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRA, CORTES DE DILATACION DEJANDO LOSAS DE 2.00 X 2.00 MTS APROX. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. LIMPIEZA (15.20 M2)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
4	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DE ELABORACION DE BOQUILLA A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA PROP: 1:4, TERMINADO A FLOTA ESPESOR DE 2 CM. INCLUYE: TRAZOS, AMARRES, ZIG-ZAG, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. (8.00 ML).																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
5	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DE ELABORACION DE ZAPATA PARA RECIBIR ESCALERA A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 DE 0.60 MTS X 0.60 MTS X 2.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACION A 1.00 MTS, PLANTILLA DE SUELO CEMENTO 40 CM. ESPESOR, ANCLAS DE FIERRO REDONDO ESTRUCTURAL ALTA RESISTENCIA 3/4" DE DIAMETRO 0.50 MTS DE ALTURA, ROSCA 2" (COLD ROLLED) DE ACERO A-36 F'Y=2530 KG/CM2, RONDANAS Y TUERCAS, NIVELADAS Y PLOMEADAS, CIMBRA Y COLADO, DESCIMBRA, RELLENO, COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PARA RECIBIR COLUMNA																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
6	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO ARMADO Y MONTADO DE ACERO A-36 F'Y=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS, TRABES, ESCALONES, DESCANSOS, PASAMANOS, INCLUYE: PLACA BASE, CARTABONES, ATIESADORES, SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS, ENTREGA DE REPORTES LIQUIDOS PENETRANTES Y RADIOGRAFIAS (1,383.60 KG)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
7	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 8, ESCALONES, DESCANSOS, INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA (1,234.78 KG).																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
8	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO DE LAMINA DE ACERO AL CARBON PERFORADA CAL. 1.5MM ALTERNADA SEPARACIONES DE ORIFICIOS CENTRO A CENTRO 25 MM. PARA BARANDALES SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA. SUPERVISION (14.71 M2).																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
9	1,00	SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO DE PASAMANOS TUBULAR DE 2" Y 1" DIAMETRO CED. 30. INCLUYE: SOLDADURA, RECORTES, DESPERDICIOS, FONDO ANTICORROSIVO GRIS A DOS MANOS MINIMO, PINTURA EPOXICA CALIDAD 1era. COLOR BLANCO A CUALQUIER ALTURA, SUPERVISION POR LABORATORIO, CERTIFICACION DE SOLDADORES, ENTREGA DE REPORTES (338.88 KG)																				
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
10	1,00	SERVICIO	3511000099 - SERVICIO																				

CICLO	RS	AI	CA	UP	UR	UEG	GF	F	SF	DI	TS	AR	PP	COM	COG	DGE	FF	SFF	TG	RE	MU	PY	MES
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
DE ADECUACION DE FACHADA EN CANCELERIA DE HERKERIA PARA ABRIR SALIDA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN RECORTES DE PERFILES Y CRISTALES Y RETIRO DE LOS MISMOS SIN RECUPERACION, ADAPTACION DE LOS PERFILES, PARA POSTERIOR COLOCACION DE PUERTA DE EMERGENCIA DE 1.93 MTS X 2.19 MTS. INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. (15.00 M2)																							
11	1,00		SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DE DEMOLICION A MANO DE TABIQUE RECOCIDO DE 14 CM. HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, SIN RECUPERACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASPALO (2.75 M2).																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
12	1,00		SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR DESIGNADA POR SUPERVISION CALIDAD 1era. EN MURO Y ENTREPISO, INCLUYE: FONDO, ANDAMIAJE, PLASTICOS DE PROTECCION, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANES, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA (10.00 M2).																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
13	1,00		SERVICIO	3511000008 - SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR SEGUN SUPERVISION DE 1era. CALIDAD EN ESTRUCTURA, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y DOS MANOS DE PINTURA, TORRES, ESCALERAS, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, LIMPIEZA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA (113.24 M2).																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12
14	1,00		SERVICIO	3511000099 - SERVICIO DE LIMPIEZA FINA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS O LAS INDICADAS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: PLASTICOS DE PROTECCION EN LAS AREAS DE TRABAJO, LIMPIEZA DIARIA DESPUES DE FINALIZAR EL JORNAL Y VESTIMENTAS DISTINTIVAS DE LA EMPRESA (21.80 M2).																			
2016	29.02	012	2.1.1.2.1	11	045	5081	2	6	3	4	4	E	900	01	3511	00	6	00605	1	20	150	588	12

Notas:

ADECUACION DE SALIDA DE EMERGENCIA Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN EL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL # 10; 00605 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL; 588 MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCION CIVIL.